# 令和６年度第３回　伊達市入札監視委員会名簿

任期：令和６年２月１日～令和８年１月31日

| 番　号 | 職名 | 氏　　名 | 職　　業　　等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1<br>（経済分野） | 委員長 | 伊　藤　　宏 | 国立大学法人<br>福島大学　名誉教授 | |
| 2<br>（経済分野） | 委員 | 髙　久　　健　一 | 公認会計士 | |
| 3<br>（法律分野） | 委員 | 赤　桐　　仁　輔 | 弁護士 | |
| 4<br>（法律分野） | 委員 | 齋　藤　　晶 | 司法書士 | |
| 5<br>（技術分野） | 委員 | 國　分　　彰　成 | 保原土木事務所長 | |

【事務局】　令和６年４月１日現在

| 職　　名 | 氏　　名 |
|---|---|
| 財務部長 | 鹿　股　敏　文 |
| 参事兼財政課長 | 本　田　淳　一 |
| 財政課　契約検査係長 | 佐　藤　　司 |
| 財政課　契約検査係　主査 | 冨　田　由　貴 |

【工事担当課】　令和６年４月１日現在

| 職　　名 | 氏　　名 |
|---|---|
| 教育部　教育総務課　施設管理係長 | 藁　谷　明　洋 |
| 未来政策部　霊山総合支所　副主幹兼地域総務係長 | 斎　藤　一　司 |
| 建設部　建築住宅課　副技幹兼施設整備係長 | 亀　　岡　　茂 |
| 教育部　生涯学習課　主幹 | 今　野　賀　章 |
| 建設部　建設課　副技幹兼建設係長 | 厚　海　文　平 |
| 建設部　建設課　技査 | 田　中　俊　介 |
| 市民生活部　防災危機管理課　主任主事 | 石　川　和　希 |

様式第１号（第２条関係）

資料１－１

# 入札方式別発注工事総括表

対象期間：令和６年９月１日　～　令和６年12月31日

| | | 契約件数（件） | 契約額合計（円） | 平均落札率（％） |
|---|---|---|---|---|
| 総件数 | | 29 | 1,140,542,920 | 94.3% |
| （内訳） | | | | |
| | 条件付一般競争入札 | 20 | 1,036,363,900 | 93.6% |
| | 指名競争入札 | 2 | 51,480,000 | 98.2% |
| | 随意契約 | 7 | 52,699,020 | 95.1% |

注）　予定価格が130万円未満の工事を除く。

（令和６年９月１日～令和６年12月31日）

| 工種別<br>落札率 | 契約件数（件） | 落札率（％） | | | | | | 平均<br>落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 80未満 | 80以上～85未満 | 85以上～90未満 | 90以上～95未満 | 95以上～100未満 | 100 | |
| 土木工事 | 6 | | | 3 | 1 | 2 | | 91.6% |
| 舗装工事 | 1 | | | | | 1 | | 98.1% |
| 建築工事 | 6 | | | 1 | 1 | 4 | | 95.0% |
| 電気設備工事 | 3 | | | 2 | | 1 | | 91.6% |
| 暖冷房衛生設備工事 | 8 | | | | 1 | 7 | | 96.8% |
| 水道施設工事 | 1 | | | | | 1 | | 96.7% |
| 機械器具設置工事 | 2 | | | | 1 | 1 | | 95.7% |
| 建具工事 | 1 | | | 1 | | | | 88.4% |
| 電気通信工事 | 1 | | | | 1 | | | 92.3% |
| 計 | 29 | | | 6 | 3 | 16 | | 94.3% |

（令和６年９月１日～令和６年12月31日）

| 工種別・地域別　落札件数 | | 契約件数（件） | 伊達（件） | 梁川（件） | 保原（件） | 霊山（件） | 月舘（件） | 市外（件） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工事 | 施工箇所（件） | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 受注者地域（件） | 6 | | | 4 | 1 | 1 | |
| 舗装工事 | 施工箇所（件） | 1 | | 1 | | | | |
| | 受注者地域（件） | 1 | | 1 | | | | |
| 建築工事 | 施工箇所（件） | 6 | 3 | | 1 | 2 | | |
| | 受注者地域（件） | 6 | 1 | | 3 | 2 | | |
| 電気設備工事 | 施工箇所（件） | 3 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 受注者地域（件） | 3 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 暖冷房衛生設備工事 | 施工箇所（件） | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | | |
| | 受注者地域（件） | 8 | | | 5 | 2 | | 1 |
| 水道施設工事 | 施工箇所（件） | 1 | | | 1 | | | |
| | 受注者地域（件） | 1 | | | | | | 1 |
| 機械器具設置工事 | 施工箇所（件） | 2 | | | 2 | | | |
| | 受注者地域（件） | 2 | | | | | | 2 |
| 建具工事 | 施工箇所（件） | 1 | | | 1 | | | |
| | 受注者地域（件） | 1 | | | | | | 1 |
| 電気通信工事 | 施工箇所（件） | 1 | 1 | | | | | |
| | 受注者地域（件） | 1 | | | | | | 1 |
| 計 | 施工箇所（件） | 29 | 9 | 5 | 9 | 6 | | |
| | 受注者地域（件） | 29 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 6 |

様式第２号（第２条関係）

# 入札方式別発注工事一覧表

資料１－２

（　対象期間　令和６年９月１日～令和６年12月31日　）

入札方式：条件付一般競争入札

単位：円

| No. | 契約番号 | 契約日 | 工種 | 工事名 | 施工場所 | 担当課 | 予定価格（税込み） | 落札額（税込み） | 落札率（%） | 最低制限価格（税込み） | 受注者 | 入札日 | 応札者（者） | 応札可能業者数（者） | 設定ランク（業者数） | 落札者ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024000308 | R6.9.30 | 土木工事 | 伊達市消防団保原支団5-2防火水槽解体工事 | 伊達市保原町字六丁目地内 | 市民生活部防災危機管理課 | 5,039,100 | 4,708,000 | 93.4% | 4,321,900 | 株式会社松浦建工所 | R6.9.18 | 2 | 19 | Ｂ・Ｃ (12)(7) | Ｂ |
| 2 | 2024000318 | R6.11.14 | 暖冷房衛生設備工事 | 伊達市中央給食センター外調機エアフィルター修繕 | 伊達市保原町字舟橋地内 | 教育委員会教育部学校給食センター | 3,872,000 | 3,597,000 | 92.8% | 3,412,200 | 文化設備工業株式会社　伊達営業所 | R6.11.6 | 6 | 19 | Ａ・Ｂ (13)(6) | Ａ |
| 3 | 2024000321 | R6.10.23 | 舗装工事 | 市道徳江線舗装補修（２期）工事 | 伊達市梁川町二野袋字庭渡地内 | 建設部建設課 | 87,417,000 | 85,800,000 | 98.1% | 75,660,200 | 霜山砕石工業株式会社 | R6.10.11 | 2 | 12 | Ａ (12) | Ａ |
| 4 | 2024000340 | R6.9.30 | 建築工事 | 市営住宅沢田団地長寿命化改修工事 | 伊達市沢田　地内 | 建設部建築住宅課 | 19,371,000 | 17,325,000 | 89.4% | 17,066,500 | 株式会社松浦建工所 | R6.9.18 | 4 | 21 | Ａ・Ｂ (15)(6) | Ａ |
| 5 | 2024000346 | R6.9.30 | 暖冷房衛生設備工事 | 梁川中学校コンピューター室１空調設備更新工事 | 伊達市梁川町字菖蒲沢　地内 | 教育委員会教育部教育総務課 | 6,358,000 | 6,270,000 | 98.6% | 5,593,500 | 文化設備工業株式会社　伊達営業所 | R6.9.18 | 7 | 19 | Ａ・Ｂ (13)(6) | Ａ |
| 6 | 2024000350 | R6.9.30 | 土木工事 | 伊達小学校改築事業市道舘ノ内線道路改良工事 | 伊達市舘ノ内　地内 | 教育委員会教育部教育総務課 | 19,913,300 | 17,187,500 | 86.3% | 17,141,300 | 今野ブルドーザー工業有限会社 | R6.9.18 | 5 | 12 | Ｂ (12) | Ｂ |
| 7 | 2024000351 | R6.9.30 | 土木工事 | 霊山耐震性貯水槽新設工事 | 伊達市霊山町下小国字馬場　地内 | 市民生活部防災危機管理課 | 11,897,600 | 10,670,000 | 89.6% | 10,248,700 | 有限会社三宝工業 | R6.9.18 | 5 | 12 | Ｂ (12) | Ｂ |
| 8 | 2024000356 | R6.11.14 | 暖冷房衛生設備工事 | 霊山地区交流館空調設備更新工事 | 伊達市霊山町大石字西舘　地内 | 未来政策部霊山総合支所 | 2,508,000 | 2,420,000 | 96.4% | 2,194,500 | 有限会社伊達設備工業所　霊山支店 | R6.11.6 | 6 | 19 | Ａ・Ｂ (13)(６) | Ａ |
| 9 | 2024000358 | R6.11.14 | 土木工事 | 伊達市公共サイン統一整備工事 | 伊達市岡沼地内　外 | 未来政策部総合政策課 | 83,735,300 | 80,300,000 | 95.8% | 73,228,100 | 多田建設株式会社　伊達支店 | R6.11.6 | 5 | 16 | Ａ (16) | Ａ |
| 10 | 2024000361 | R6.10.23 | 建築工事 | 伊達市消防団霊山支団消防屯所解体工事 | 伊達市霊山町山戸田字熊野前　地内 | 市民生活部防災危機管理課 | 7,722,000 | 7,370,000 | 95.4% | 6,943,200 | 株式会社利根川組 | R6.10.11 | 3 | 23 | Ａ・Ｂ・Ｃ (15)(６)(2) | Ａ |
| 11 | 2024000365 | R6.12.17 | 暖冷房衛生設備工事 | 保原中央交流館高架水槽更新工事 | 伊達市保原町宮下地内 | 未来政策部保原総合支所 | 5,071,000 | 4,895,000 | 96.5% | 4,457,200 | 齋藤電建工業株式会社 | R6.12.6 | 4 | 19 | Ａ・Ｂ (13)(６) | Ａ |
| 12 | 2024000366 | R6.12.17 | 建築工事 | 霊山総合支所庁舎改築建築主体工事 | 伊達市霊山町掛田字西裏　地内 | 未来政策部霊山総合支所 | 244,530,000 | 242,000,000 | 98.9% | 218,130,000 | 佐藤建設株式会社 | R6.11.6 | 4 | 14 | Ａのうち特定 (15のうち14) | Ａ |
| 13 | 2024000367 | R6.12.17 | 電気設備工事 | 霊山総合支所庁舎改築電気設備工事 | 伊達市霊山町掛田字西裏　地内 | 未来政策部霊山総合支所 | 79,343,000 | 70,371,400 | 88.6% | 70,345,000 | 佐藤電設工業株式会社 | R6.11.6 | 5 | 8 | Ａのうち特定 (15のうち８) | Ａ |
| 14 | 2024000368 | R6.12.17 | 暖冷房衛生設備工事 | 霊山総合支所庁舎改築機械設備工事 | 伊達市霊山町掛田字西裏　地内 | 未来政策部霊山総合支所 | 55,176,000 | 53,900,000 | 97.6% | 49,024,800 | 有限会社伊達設備工業所　霊山支店 | R6.11.6 | 6 | 7 | Ａのうち特定 (13のうち７) | Ａ |
| 15 | 2024000370 | R6.12.17 | 建築工事 | 伊達総合支所庁舎改築建築主体工事 | 伊達市前川原　地内 | 未来政策部伊達総合支所 | 320,753,400 | 289,080,000 | 90.1% | 283,837,400 | 広成建設株式会社　伊達支店 | R6.11.6 | 4 | 14 | Ａのうち特定 (15のうち14) | Ａ |
| 16 | 2024000371 | R6.12.17 | 電気設備工事 | 伊達総合支所庁舎改築電気設備工事 | 伊達市前川原　地内 | 未来政策部伊達総合支所 | 83,105,000 | 74,250,000 | 89.3% | 73,544,900 | 六洋電気株式会社　伊達営業所 | R6.11.6 | 5 | 8 | Ａのうち特定 (15のうち８) | Ａ |
| 17 | 2024000372 | R6.12.17 | 暖冷房衛生設備工事 | 伊達総合支所庁舎改築機械設備工事 | 伊達市前川原　地内 | 未来政策部伊達総合支所 | 53,097,000 | 51,590,000 | 97.1% | 47,102,000 | 株式会社信和設備 | R6.11.6 | 6 | 7 | Ａのうち特定 (13のうち７) | Ａ |
| 18 | 2024000378 | R6.11.14 | 電気設備工事 | 梁川中学校非常用放送設備修繕 | 伊達市梁川町字菖蒲沢　地内 | 教育委員会教育部教育総務課 | 6,633,000 | 6,435,000 | 97.0% | 5,863,000 | 有限会社信誠電気 | R6.11.6 | 3 | 17 | Ａ・Ｂ・Ｃ (15)(1)(1) | Ａ |
| 19 | 2024000391 | R6.11.14 | 土木工事 | 市道前川原線道路改良工事 | 伊達市原島　地内 | 建設部建設課 | 6,416,300 | 5,555,000 | 86.5% | 5,491,200 | 株式会社松浦建工所 | R6.11.6 | 7 | 19 | Ｂ・Ｃ (12)(7) | Ｂ |
| 20 | 2024000393 | R6.11.14 | 暖冷房衛生設備工事 | 梁川プール屋外プールポンプ室集毛器修繕 | 伊達市梁川町字南町頭　地内 | 教育委員会教育部生涯学習課 | 2,739,000 | 2,640,000 | 96.3% | 2,383,700 | 株式会社信和設備 | R6.11.6 | 6 | 19 | Ａ・Ｂ (13)(6) | Ａ |
| 合計 | | | | | | 20件 | 1,104,697,000 | 1,036,363,900 | 93.6% | | | | 95 | 332 | | |

入札方式：指名競争入札

単位：円

| No. | 契約番号 | 契約日 | 工種 | 工事名 | 施工場所 | 担当課 | 予定価格（税込み） | 落札額（税込み） | 落札率（%） | 最低制限価格（税込み） | 受注者 | 入札日 | 応札者（者） | 指名業者数（者） | 設定ランク（業者数） | 落札者ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2024000408 | R6.11.29 | 建築工事 | 伊達市ふるさと会館舞台吊物機構設備改修工事 | 伊達市前川原地内 | 教育委員会教育部生涯学習課 | 35,893,000 | 35,420,000 | 98.6% | 31,851,600 | 株式会社松浦建工所 | R6.11.26 | 5 | 7 | Ａ・Ｂ (15)(6) | Ａ |
| 22 | 2024000410 | R6.11.29 | 建築工事 | 保原小学校プールサイド改修工事 | 伊達市保原町字弥生町　地内 | 教育委員会教育部教育総務課 | 16,412,000 | 16,060,000 | 97.8% | 14,372,600 | 株式会社松浦建工所 | R6.11.26 | 4 | 6 | Ａ・Ｂ (15)(6) | Ａ |
| 合計 | | | | | | ２件 | 52,305,000 | 51,480,000 | 98.2% | | | | 9 | 13 | | |

入札方式：随意契約

単位：円

| No. | 契約番号 | 契約日 | 工種 | 工事名 | 施工場所 | 担当課 | 予定価格（税込み） | 落札額（税込み） | 落札率（%） | 最低制限価格（税込み） | 相手方編集名称 | 見積日 | 応札者（者） | 見積業者（者） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2024000273 | R6.10.17 | 機械器具設置工事 | 大田小学校小荷物専用昇降機修繕 | 伊達市保原町大泉字前原内　地内 | 教育委員会教育部教育総務課 | 2,332,000 | 2,200,000 | 94.3% | － | ナショナルエレベーター工業株式会社 | R6.10.11 | 1 | 1 |
| 24 | 2024000279 | R6.10.17 | 建具工事 | 市役所庁舎中央棟防火シャッター修繕 | 伊達市保原町字舟橋地内 | 財務部公有財産管理課 | 2,216,266 | 1,960,420 | 88.4% | － | 文化シヤッター株式会社　福島営業所 | R6.10.11 | 1 | 1 |
| 25 | 2024000280 | R6.9.24 | 暖冷房衛生設備工事 | 市役所庁舎熱源水ポンプ（PHW-2）修繕 | 伊達市保原町字舟橋地内 | 財務部公有財産管理課 | 2,101,000 | 2,090,000 | 99.4% | － | 株式会社大氣社　東北支店 | R6.9.18 | 1 | 1 |
| 26 | 2024000352 | R6.9.24 | 水道施設工事 | 大柳調整池電動弁修繕 | 伊達市保原町大柳字舘ノ越地内 | 建設部上下水道課 | 1,875,500 | 1,815,000 | 96.7% | － | 株式会社前澤エンジニアリングサービス　東北営業所 | R6.9.18 | 1 | 1 |
| 27 | 2024000377 | R6.11.11 | 電気通信工事 | 伊達市アンテナ設置宅引込線撤去工事単価契約 | 伊達市伊達地域内 | 総務部秘書広報課 | 37,400,022 | 34,557,600 | 92.3% | － | 株式会社エス・ティ通信 | R6.11.6 | 1 | 1 |
| 28 | 2024000390 | R6.11.11 | 土木工事 | 山城舘ポンプ場　浸水対策工事 | 伊達市梁川町字山城舘　地内 | 市民生活部防災危機管理課 | 6,857,400 | 6,710,000 | 97.8% | － | 株式会社利根川組 | R6.11.6 | 1 | 1 |
| 29 | 2024000405 | R6.12.11 | 機械器具設置工事 | 伊達市斎場火葬炉設備修繕 | 伊達市保原町金原田字沼頭64番地 | 市民生活部生活環境課 | 3,465,000 | 3,366,000 | 97.1% | － | 富士建設工業株式会社 | R6.12.6 | 1 | 1 |
| 合計 | | | | | | ７件 | 56,247,188 | 52,699,020 | 95.1% | | | | 7 | 7 |

様式第３号（第２条関係）

# 入札参加資格制限措置一覧表

資料2

（対象期間　令和６年９月１日 ～ 令和６年12月31日）

| 番号 | 商号または名称 | 主たる事業所の所在地 | 入札参加資格<br>制限措置期間 | 入札参加資格<br>制限措置理由 | 適用条項 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セントラルコンサルタント株式会社 | 東京都中央区晴海２－５－２４ | 令和６年９月20日<br>から<br>令和６年10月３日<br>（２週間） | 過失等による粗雑工事 | 要綱別表第1(2)イ | 当該人が令和４年６月２８日に契約した喜多方建設事務所発注「設計業務委託（河改・改良）」において、令和５年３月２９日の完成検査に合格し、発注者に成果物を納入した。<br>その後、橋梁詳細設計業務の受注者による照査により、架橋位置の計画高水位に誤りがあることが判明した。<br>このため、発注者により令和６年１月２４日に設計業務委託契約書に規定された契約不適合責任に基づき、修補が請求された。 |

様式第５号（第３条関係）

資料3

# 抽出工事一覧表

（対象期間　令和６年９月１日～令和６年12月31日）

入札方式：条件付一般競争入札

| No. | 工事担当課 | 工事名 | 工事種別 | 予定価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 建設部建設課 | 市道徳江線舗装補修（２期）工事 | 舗装工事 | 87,417,000 |

| No. | 工事担当課 | 工事名 | 工事種別 | 予定価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 未来政策部霊山総合支所 | 霊山総合支所庁舎改築建築主体工事 | 建築工事 | 244,530,000 |

| No. | 工事担当課 | 工事名 | 工事種別 | 予定価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 教育委員会教育部教育総務課 | 梁川中学校非常用放送設備修繕 | 電気設備工事 | 6,633,000 |

入札方式：指名競争入札

| No. | 工事担当課 | 工事名 | 工事種別 | 予定価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 教育委員会教育部生涯学習課 | 伊達市ふるさと会館舞台吊物機構設備改修工事 | 建築工事 | 35,893,000 |

入札方式：随意契約

| No. | 工事担当課 | 工事名 | 工事種別 | 予定価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 市民生活部防災危機管理課 | 山城舘ポンプ場　浸水対策工事 | 土木工事 | 6,857,400 |

※金額は税込額

様式第６号の１様式（第４条関係）

資料４－１

抽出事案説明書

No. 3

| | |
|---|---|
| 入　札　方　式 | 条件付一般競争入札 |
| 担　　当　　課 | 建設部建設課 |
| 入　　札　　日 | 令和6年10月11日 |
| 契　約　番　号 | 2024000321 |
| 契　　約　　日 | 令和6年10月23日 |
| 工　　種 | 舗装工事 |
| 工　　事　　名 | 市道徳江線舗装補修（２期）工事 |
| 施　工　場　所 | 伊達市梁川町二野袋字庭渡地内 |
| 工　事　概　要 | 舗装補修工事<br>延長　Ｌ＝815.50ｍ　幅員　Ｗ＝7.00ｍ　面積　Ａ＝6,344.0㎡ |
| 入札参加資格及びその資格を選定した理由 | 別紙のとおり |
| 入札参加資格があると認めた業者 | |
| 入札参加資格がないと認めた業者とその理由 | |
| 予定価格（税込） | 87,417,000 円 |
| 入札経過及び結果 | 入札参加業者２者で入札を執行した結果、１者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、その者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。 |
| 契約額（税込） | 85,800,000 円 |
| 落　　札　　率 | 98.1% |
| 受　　注　　者 | 霜山砕石工業株式会社 |
| 備　　考 | 【工期】　着手：令和６年10月23日<br>完成：令和７年３月27日 |

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和６年10月17日開催の競争入札参加者資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

| 工事名 | 市道徳江線舗装補修（２期）工事 | No. 3 |
|---|---|---|
| 入札参加者の資格要件 | | その資格を選定した理由 |
| ①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること | 舗装工事 | 伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。 |
| ②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること | | 〃 |
| ③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと | | 〃 |
| ④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること | | 〃 |
| ⑤建設業法に規定する工事の種類<br><br>対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること | 舗装工事業の許可を有している者。当該業種の一般建設業又は特定建設業の許可を有する者。 | 当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。 |
| ⑥入札に参加する者の事業所の所在地<br><br>当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること | 伊達市内に本店を有するもの若しくは伊達市内に支店・営業所を有するもので、その支店・営業所を委任先として登録済の者。 | 登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。 |
| ⑦登録工種の総合評点<br><br>等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。 | 資格総合点数800点以上 | 対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。 |
| ⑧配置を予定する技術者の資格<br><br>対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること | １級又は２級土木施工管理技士の資格を有している主任技術者を配置できる者。 | 建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。 |

様式第８号（第23条関係）

# 条件付一般競争入札参加資格確認一覧表

（入札執行者　財政課契約検査係長）
（入札立会者　財政課主査　　）

| | |
|---|---|
| 工事番号 | 2024000321 |
| 工 事 名 | 市道徳江線舗装補修（２期）工事 |

| 年月日 | 公告 | R6.9.24 | 落札者決定 | R6.10.18 | 条件設定 | 資格審査委員会 | R6.9.20 | 資格確認 | 資格審査 | R6.10.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 開札 | R6.10.11 | | | | | | | | |

| No. | 入　札<br>参加者 | 入札参加資格の確認結果 | | | | | | | 落札候補者の順位 | 入札結果 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | |
| | 商号、名称又は特定建設工事共同企業体名 | 工事等請負資格業者名簿に登録されている | 施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない | 入札参加資格停止期間中でない | 会社更生手続又は民事再生手続中でない | 有効な経営事項審査を受けている | 格付要件<br>（対象工事における設計金額に対応する区分け表による） | 地域要件<br>（伊達市内に本店・支店・営業所を有する者） | | | | | |
| 1 | 霜山砕石工業株式会社<br>代表取締役　霜山　秀剛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 78,000,000 | | | 落札 |
| 2 | 株式会社渡辺組　代表取締役　渡辺　重雄 | | | | | | | | | 79,600,000 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 入札結果及び経過

令和6年度　　契約番号 2024000321　　入札日時　令和6年10月11日　　9時00分

| | |
|---|---|
| 件名 | 市道徳江線舗装補修（２期）工事 |
| 場所 | 伊達市梁川町二野袋字庭渡地内 |
| 期間 | 令和6年10月23日　から　令和7年3月27日 |
| 業種 | 舗装工事 |
| 概要 | 舗装補修工事　　延長　Ｌ＝815.50m　幅員　Ｗ＝7.00m　面積　Ａ＝6,344.0㎡ |
| 契約方法 | 条件付一般競争入札 |

| | 業　者　名 | 摘要 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 摘 | 要 | 理　由 |
| 1 | 霜山砕石工業株式会社　代表取締役　霜山　秀剛 | 落札 | ¥78,000,000 | | |
| 2 | 株式会社渡辺組　代表取締役　渡辺　重雄 | | ¥79,600,000 | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |

(1) 落札業者　　霜山砕石工業株式会社　代表取締役　霜山　秀剛

(2) 予定価格　　79,470,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格　　68,782,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(4) 落札金額　　78,000,000 円（消費税及び地方消費税を除く）　　(5) 落札率　　98.1　%

令和6年10月11日

上記のとおり入札結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

# 平 面 図 (2-1)

S=1.500



舗装修繕工事　(No.36+12.00～No.77+7.50)　L=815.50m

一次破砕混合(15cm)　A = 6411.3m2　　残土すき取り(5cm)　V = 317.2m3　　二次破砕混合(10cm)　A = 6411.3m2　　表 層 工(再生密粒度As20F) t=5cm　A = 6344.0m2　　路 肩 盛 土　V = 40.4m3　　舗装版切断工(As・t=5cm) L = 161.7m　　舗装版面取工(As・t=5cm) L = 161.7m

道路区画線(外側線)実線 W=15cm　L = 1651.1m　　道路区画線(中央線)破線 W=15cm　L = 405.0m　　道路区画線(中央線)実線 W=15cm　L = 8.3m　　道路区画線(停止線)実線 W=45cm　L = 8.8m　　交差点マーク　実線 W=30cm　L=3.2m　　アスカーブ縁石工　L=10.9m

## 標 準 断 面 図

S=1 : 50




計画舗装構成

表　層　工 (再生密粒度As20F)　t = 5cm

路上再生路盤工
(ｾﾒﾝﾄ安定処理・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤添加)　t =10cm

## 舗 装 構 造 条 件

| 区　間 | 交通量区分 | 設計CBR | 等値換算厚(TA) |  | 凍結深 |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 目標値 | 設計値 |  |
| 全 区 間 | N4 交通(A) | 8.0% | 14cm | 15.50cm | 19cm |

※.福島県凍結指数高等線図より
凍結指数：50° 以下 Cday　　理論最大凍結深さ：27cm　　凍結深さ（舗装新設）：19cm

## 車 道 舗 装 構 成

| 項　目 | 材　料 | 厚さ | 等値換算係数 | T A |
|---|---|---|---|---|
| 表 層 工 | 再生密粒度As20F(新設) | 5cm | 1.00 | 5.00 |
| 上層路盤工 | 再生CAE安定処理(新設) | 10cm | 0.65 | 6.50 |
|  | 既　設 | 5cm | 0.20 | 1.00 |
| 下層路盤工 | 既 設 砕 石 | 20cm | 0.15 | 3.00 |
| 合 計 厚 |  | 40cm |  | 15.50cm |

| 令和６年度　第2024000321号 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 市道　徳江線　伊達市 梁川町 二野袋 字庭渡　地内 |  |  |  |  |
| 市道徳江線舗装補修（２期）工事 |  |  |  |  |
| 平 面 図 (2-1) |  |  |  |  |
| 縮 尺 | 図 示 | 図 面 番 号 |  | 1 / 6 |
| 測 量 |  |  | 主 任 技術者 |  |
| 設 計 |  |  | 管 理 技術者 |  |
| 伊 達 市 役 所 |  |  |  |  |

# 平 面 図 (2-2)　S=1.500

舗装修繕工事　(No.36+12.00～No.77+7.50)　L=815.50m

一次破砕混合(15cm)　A = 6411.3m2　　残土すき取り(5cm)　V = 317.2m3　　二次破砕混合(10cm)　A = 6411.3m2　　表 層 工(再生密粒度As20F) t=5cm　A = 6344.0m2　　路 肩 盛 土　V = 40.4m3　　舗装版切断工(As・t=5cm) L = 161.7m　　舗装版面取工(As・t=5cm) L = 161.7m

道路区画線(外側線)実線 W=15cm　L = 1651.1m　　道路区画線(中央線)破線 W=15cm　L = 405.0m　　道路区画線(中央線)実線 W=15cm　L = 8.3m　　道路区画線(停止線)実線 W=45cm　L = 8.8m　　交差点マーク　実線 W=30cm　L=3.2m　　アスカーブ縁石工　L=10.9m




## 標 準 断 面 図

S=1：50




計画舗装構成

表　層　工（再生密粒度As20F）　t ＝ 5cm

路上再生路盤工
(ｾﾒﾝﾄ安定処理・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤添加)　t ＝10cm

### 舗 装 構 造 条 件

| 区　　間 | 交通量区分 | 設計CBR | 等値換算厚(TA) | | 凍結深 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目標値 | 設計値 | |
| 全 区 間 | N4 交通(A) | 8.0% | 14cm | 14.75cm | 19cm |

※.福島県凍結指数高等線図より
　凍結指数：50° 以下 0day　　理論最大凍結深さ：27cm　　凍結深さ（舗装新設）：19cm

### 車 道 舗 装 構 成

| 項　　目 | 材　　料 | 厚さ | 等値換算係数 | T A |
|---|---|---|---|---|
| 表　層　工 | 再生密粒度As20F(新設) | 5cm | 1.00 | 5.00 |
| 上層路盤工 | 再生CAE安定処理(新設) | 10cm | 0.65 | 6.50 |
| | 既　設 | 5cm | 0.20 | 1.00 |
| 下層路盤工 | 既 設 砕 石 | 15cm | 0.15 | 2.25 |
| 合　計　厚 | | 35cm | | 14.75cm |

令和６年度　第2024000321号

市道　徳江線
伊達市 梁川町 二野袋 字庭渡　地内

市道徳江線舗装補修（２期）工事

平 面 図 (2−2)

| 縮尺 | 図　示 | 図面番号 | 2 / 6 |
|---|---|---|---|
| 測　量 | | 主任技術者 | |
| 設　計 | | 管理技術者 | |

伊 達 市 役 所

# 舗 装 展 開 図 (4-3)

V=1：100
H=1：250




舗装面積求積表(No.56+12.00～No.73)

| 測点区間 | A：幅員 | B：幅員 | L：長さ | 面　　積 |
|---|---|---|---|---|
| No.56+12.00～No.57 | 7.00 | 7.12 | 8.00 | 56.48 |
| No.57～No.58 | 7.12 | 7.16 | 20.00 | 142.80 |
| No.58R～No.58+3.0R | 3.64 | 3.64 | 3.00 | 10.92 |
| No.58+3.0R～No.58+4.0R | 3.64 | 4.42 | 1.00 | 4.03 |
| No.58+4.0R～No.58+8.00R | 4.42 | 4.42 | 4.00 | 17.68 |
| No.58L～No.58+8.00L | 3.52 | 3.70 | 8.00 | 28.88 |
| No.58+8.00～No.59 | 8.12 | 7.83 | 12.00 | 95.70 |
| No.59～No.59+2.80 | 7.83 | 8.00 | 2.80 | 22.16 |
| No.59+2.80～No.60 | 8.00 | 8.04 | 17.20 | 137.94 |
| No.60R～No.60+11.9R | 4.11 | 4.58 | 11.90 | 51.71 |
| No.60+11.9R～No.61R | 3.68 | 3.57 | 8.10 | 29.36 |
| No.60L～No.61L | 3.93 | 3.77 | 20.00 | 77.00 |
| No.61～No.62 | 7.34 | 7.08 | 20.00 | 144.20 |
| No.62～No.63 | 7.08 | 7.05 | 20.00 | 141.30 |
| No.63～No.64 | 7.05 | 7.10 | 20.00 | 141.50 |
| No.64～No.64+0.30 | 7.10 | 7.10 | 0.30 | 2.13 |
| No.64+0.30 | 7.10 | 7.35 | 6.10 | 44.07 |
| No.64+6.40～No.65 | 7.35 | 7.17 | 13.60 | 98.74 |
| No.65～No.66 | 7.17 | 7.13 | 20.00 | 143.00 |
| No.66～No.67 | 7.13 | 7.16 | 20.00 | 142.90 |
| No.67～No.68 | 7.16 | 7.20 | 20.00 | 143.60 |
| No.68～No.69 | 7.20 | 7.18 | 20.00 | 143.80 |
| No.69～No.70 | 7.18 | 7.15 | 20.00 | 143.30 |
| No.70～No.71 | 7.15 | 7.20 | 20.00 | 143.50 |
| No.71～No.72 | 7.20 | 7.23 | 20.00 | 144.30 |
| No.72～No.73 | 7.23 | 7.23 | 20.00 | 144.60 |
| 取付舗装④ | | | | 56.62 |
| 取付舗装⑤ | | | | 14.50 |
| 計 | | | | 2466.72m2 |

## 数量計算　(No.56+12.0～No.73　L=328.00m)

| | |
|---|---|
| 一次破砕混合(15cm)<br>(既設表層5cm・上層路盤10cm) | A = 2466.72+0.05×(36.00+97.50+13.60+8.80+16.50+68.10+9.25+16.85+60.30+70.65+100.00+53.95) = 2494.295≒2494.30m2 |
| 残土すき取り(5cm) | V = 2466.72m2×0.05m = 123.336≒123.34m3 |
| 二次破砕混合(10cm)<br>(路盤整正・ｾﾒﾝﾄ散布・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤添加) | A = 2494.30m2 |
| 表 層 工(再生密粒度As20F・t=5cm) | A = 2466.72m2 |
| 掘　削 | V = (36.00+97.50+13.60+8.80+16.50+68.10+9.25+16.85+60.30+70.65+100.00+53.95)×0.03m3/m = 16.545≒16.55m3 |
| 路肩盛土(購入土) | V = 16.55m3 |
| 残　土 | V = 16.55m3 |
| 舗装版切断　As t=5cm | L = 4.95+3.26+5.70+10.75+9.15+3.05 = 36.86m |
| 舗装版面取　As t=5cm | L = 36.86m |
| 殻運搬(As殻) | V = 123.34m3 |
| 処分料(As殻) | W = 123.34×2.35t/m3 = 289.849≒289.85t |

| | |
|---|---|
| 道路区画線(外側線)<br>(白色溶着・実線15cm) | L = 168.00+168.00+160.00+160.00 = 656.00m |
| 道路区画線(中央線)<br>(白色溶着・破線15cm) | L = 5.00×33 ＝ 165.00m |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 令和６年度　第2024000321号 | | | | |
| 市道　徳江線<br>伊達市梁川町二野袋字庭渡　地内 | | | | |
| 市道徳江線舗装補修（２期）工事 | | | | |
| 舗 装 展 開 図 (4-3) | | | | |
| 縮尺 | 図　示 | 図面番号 | | 5 / 6 |
| 測量 | | | 主任技術者 | |
| 設計 | | | 管理技術者 | |
| 伊　達　市　役　所 | | | | |

# 舗 装 展 開 図 (4-4)　V=1：100 H=1：250




## 全体数量計算　(No.36+12.00～No.77+7.50　L=815.50m)

| | | |
|---|---|---|
| 一次破砕混合(15cm)<br>(既設表層5cm・上層路盤10cm) | A = 2640.34+517.28+2494.30+759.38 = 6411.30 ≒ 6411.3m2 | |
| 残土すき取り(5cm) | V = 130.59+25.50+123.34+37.77 | = 317.20 ≒ 317.2m3 |
| 二次破砕混合(10cm)<br>(路盤整正・ｾﾒﾝﾄ散布・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤添加) | A = 6411.3m2 | |
| 表 層 工(再生密粒度As20F・t=5cm) | A = 2611.85+510.08+2466.72+755.31 = 6343.96 ≒ 6344.0m2 | |
| 掘　削 | V = 17.09+4.32+16.55+2.44 | = 40.40 ≒ 40.4m3 |
| 路肩盛土(購入土) | V = 40.4 m3 | |
| 残　土 | V = 40.4 m3 | |
| 舗装版切断　As t=5cm | L = 39.85+36.86+84.98 | = 161.69 ≒ 161.7m |
| 舗装版面取　As t=5cm | L = 161.7 m | |
| 殻運搬(As殻) | V = 130.59+25.50+123.34+37.77 | = 317.20 ≒ 317.2m3 |
| 処分料(As殻) | W = 317.20×2.35 | = 745.42 ≒ 745.4t |
| 道路区画線(外側線)<br>(白色溶着・実線15cm) | L = 669.91+144.00+656.00+181.21 | = 1651.12 ≒ 1651.1m |
| 道路区画線(中央線)<br>(白色溶着・破線15cm) | L = 165.00+35.00+165.00+40.00 | = 405.00 ≒ 405.0m |
| 道路区画線(中央線)<br>(白色溶着・実線15cm) | L = 8.3m | |
| 道路区画線(停止線)<br>(白色溶着・実線45cm) | L = 5.80+3.00 | = 8.80 ≒ 8.8m |
| 交差点マーク<br>(白色溶着・実線30cm) | L = 3.2m | |
| アスカーブ縁石工 | L = 10.9m | |

## 舗装面積求積表(No.73～No.77+7.50)

| 測点区間 | A：幅員 | B：幅員 | L：長さ | 面　　積 |
|---|---|---|---|---|
| No.73～No.74 | 7.23 | 7.32 | 20.00 | 145.50 |
| No.74～No.74+17.50 | 7.32 | 7.36 | 17.50 | 128.45 |
| No.74+17.50～No.75 | 7.21 | 7.32 | 2.50 | 18.16 |
| No.75～No.75+16.40 | 7.32 | 7.92 | 16.40 | 124.97 |
| No.75+16.40～No.76 | 7.92 | 7.35 | 3.60 | 27.49 |
| No.76～No.76+8.50 | 7.35 | 7.32 | 8.50 | 62.35 |
| No.76+8.50～No.76+16.27 | 7.32 | 7.33 | 7.77 | 56.92 |
| No.76+16.27～No.77 | 7.33 | 7.15 | 3.73 | 27.01 |
| No.77～No.77+7.50 | 7.15 | 7.31 | 7.50 | 54.23 |
| 取付舗装⑥ | | | | 96.50 |
| 取付舗装⑦ | | | | 13.73 |
| | | | | |
| 計 | | | | 755.31m2 |

## 数量計算　(No.73～No.77+7.50　L=87.50m)

| | | |
|---|---|---|
| 一次破砕混合(15cm)<br>(既設表層5cm・上層路盤10cm) | A = 755.31+0.05×(37.50+12.10+11.70+8.80+11.23) = 759.377 ≒ 759.38m2 | |
| 残土すき取り(5cm) | V = 755.31m2×0.05m = 37.766 ≒ 37.77m3 | |
| 二次破砕混合(10cm)<br>(路盤整正・ｾﾒﾝﾄ散布・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤添加) | A = 759.38m2 | |
| 表 層 工(再生密粒度As20F・t=5cm) | A = 755.31m2 | |
| 掘　削 | V = (37.50+12.10+11.70+8.80+11.23)×0.03m3/m = 2.440 ≒ 2.44m3 | |
| 路肩盛土(購入土) | V = 2.44m3 | |
| 残　土 | V = 2.44m3 | |
| 舗装版切断　As t=5cm | L = 7.20+3.00+67.47+7.31 = 84.98m | |
| 舗装版面取　As t=5cm | L = 84.98m | |
| 殻運搬(As殻) | V = 37.77m3 | |
| 処分料(As殻) | W = 37.77×2.35t/m3 = 88.760 ≒ 88.76t | |
| 道路区画線(外側線)<br>(白色溶着・実線15cm) | L = 38.56+32.95+87.50+10.80+11.40 = 181.21m | |
| 道路区画線(中央線)<br>(白色溶着・破線15cm) | L = 5.00×8 = 40.00m | |
| 道路区画線(中央線)<br>(白色溶着・実線15cm) | L = 8.30m | |
| 道路区画線(停止線)<br>(白色溶着・実線45cm) | L = 3.00m | |
| 交差点マーク<br>(白色溶着・実線30cm) | L = 1.90+1.30 = 3.20m | |
| アスカーブ縁石工 | L = 10.90m | |

## 路 肩 詳 細 図　S=1：20




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 令和６年度　第2024000321号 | | | | |
| 市道　徳江線<br>伊達市梁川町二野袋字庭渡　地内 | | | | |
| 市道徳江線舗装補修（２期）工事 | | | | |
| 舗 装 展 開 図 (4-4) | | | | |
| 縮 尺 | 図 示 | 図 面 番 号 | | 6 / 6 |
| 測 量 | | | 主 任 技術者 | |
| 設 計 | | | 管 理 技術者 | |
| 伊 達 市 役 所 | | | | |

# 舗 装 展 開 図 (4-1)

V=1：100
H=1：250













舗装面積求積表(No.36+12.00～No.53)L=328.00m

| 測点区間 | | A：幅員 | B：幅員 | L：長さ | 面　積 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.36+12.00～No.37 | | 7.63 | 7.70 | 8.00 | 61.32 |
| No.37～No.38 | | 7.70 | 7.20 | 20.00 | 149.00 |
| No.38～No.39 | | 7.20 | 7.20 | 20.00 | 144.00 |
| No.39～No.40 | | 7.20 | 7.22 | 20.00 | 144.20 |
| No.40～No.41 | | 7.22 | 7.30 | 20.00 | 145.20 |
| No.41～No.42 | | 7.30 | 7.32 | 20.00 | 146.20 |
| No.42～No.43 | | 7.32 | 7.22 | 20.00 | 145.40 |
| No.43～No.44 | | 7.22 | 7.04 | 20.00 | 142.60 |
| No.44～No.45 | | 7.04 | 7.15 | 20.00 | 141.90 |
| No.45～No.46 | | 7.15 | 7.28 | 20.00 | 144.30 |
| No.46～No.47 | ① | 3.68 | 3.90 | 4.90 | 18.57 |
| | ② | 3.90 | 4.25 | 0.40 | 1.63 |
| | ③ | 4.25 | 3.57 | 14.70 | 57.48 |
| | ④ | 3.60 | 3.46 | 20.00 | 70.60 |
| No.47～No.48 | | 7.03 | 7.00 | 20.00 | 140.30 |
| No.48～No.48+1.60 | | 7.00 | 7.17 | 1.60 | 11.34 |
| No.48+1.60～No.49 | | 7.17 | 7.25 | 18.40 | 132.66 |
| No.49～No.50 | | 7.25 | 7.13 | 20.00 | 143.80 |
| No.50～No.51 | | 7.13 | 7.01 | 20.00 | 141.40 |
| No.51～No.52 | | 7.01 | 7.05 | 20.00 | 140.60 |
| No.52～No.53 | | 7.05 | 7.16 | 20.00 | 142.10 |
| 取付舗装① | | | | | 63.07 |
| 取付舗装② | | | | | 171.58 |
| 取付舗装③ | | | | | 12.60 |
| 合　計 | | | | | 2611.85m2 |

## 数量計算　(No.36+12.00～No.53　L=328.00m)

一次破砕混合(15cm)
(既設表層5cm・上層路盤10cm)　A = 2611.85+0.05×(75.60+80.00+84.70+77.30+24.90+44.00+55.80+6.40+15.00+43.30+55.80+7.00) = 2640.340 ≒ 2640.34m2

残土すき取り(5cm)　V = 2611.85m2×0.05m = 130.593 ≒ 130.59m3

二次破砕混合(10cm)
(路盤整正・ｾﾒﾝﾄ散布・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤添加)　A = 2640.34m2

表 層 工(再生密粒度As20F・t=5cm)　A = 2611.85m2

掘　削　V = (75.60+80.00+84.70+77.30+24.90+44.00+55.80+6.40+15.00+43.30+55.80+7.00)×0.03m3/m = 17.094m3 ≒ 17.09m3

路肩盛土(購入土)　V = 17.09m3

残　土　V = 17.09m3

舗装版切断　As t=5cm　L = 7.63+8.00+6.35+6.10+8.13+3.64 = 39.85m

舗装版面取　As t=5cm　L = 39.85m

殻運搬(As殻)　V = 130.59m3

処分料(As殻)　W = 130.59×2.35t/m3 = 306.887 ≒ 306.89t

道路区画線(外側線)
(白色溶着・実線15cm)　L = 168.00+168.00+26.40+7.60+7.46+121.60+17.20+16.08+17.37+120.20= 669.91m

道路区画線(中央線)
(白色溶着・破線15cm)　L = 5.00×33 = 165.00m

道路区画線(停止線)
(白色溶着・実線45cm)　L = 2.80+3.00 = 5.80m

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和６年度　第2024000321号 | | | |
| 市道　徳江線<br>伊達市梁川町二野袋字庭渡　地内 | | | |
| 市道徳江線舗装補修（２期）工事 | | | |
| 舗 装 展 開 図 (4-1) | | | |
| 縮尺 | 図 示 | 図面番号 | 3 / 6 |
| 測量 | | 主任技術者 | |
| 設計 | | 管理技術者 | |
| 伊 達 市 役 所 | | | |

# 舗 装 展 開 図 (4-2)　V=1：100 H=1：250




舗装面積求積表(No.53～No.56+12.00)L=72.00m

| 測点区間 | A：幅員 | B：幅員 | L：長さ | 面　　積 |
|---|---|---|---|---|
| No.53～No.54 | 7.16 | 7.12 | 20.00 | 142.80 |
| No.54～No.55 | 7.12 | 7.08 | 20.00 | 142.00 |
| No.55～No.56 | 7.08 | 7.03 | 20.00 | 141.10 |
| No.56～No.56+12.00 | 7.03 | 7.00 | 12.00 | 84.18 |
| 合　　計 | | | | 510.08m2 |

## 数量計算　(No.53～No.56+12.00　L=72.00m)

| | |
|---|---|
| 一次破砕混合(15cm)<br>(既設表層5cm・上層路盤10cm) | A = 510.08+0.05×(72.00+72.00) = 517.28m2 |
| 残土すき取り(5cm) | V = 510.08m2×0.05m = 25.50m3 |
| 二次破砕混合(10cm)<br>(路盤整正・ｾﾒﾝﾄ散布・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤添加) | A = 517.28m2 |
| 表 層 工(再生密粒度As20F・t=5cm) | A = 510.08m2 |
| 掘　削 | V = (72.00+72.00)×0.03m3/m = 4.32m3 |
| 路肩盛土(購入土) | V = (72.00+72.00)×0.03m3/m = 4.32m3 |
| 残　土 | V = 4.32m3 |
| 舗装版切断　As t=5cm | L = - |
| 舗装版面取　As t=5cm | L = - |
| 殻運搬(As殻) | V = 25.50m3 |
| 処分料(As殻) | W = 25.50×2.35t/m3 = 59.93t |
| 道路区画線(外側線)<br>(白色溶着・実線15cm) | L = 72.00+72.00 = 144.00m |
| 道路区画線(中央線)<br>(白色溶着・破線15cm) | L = 5.00×7 ＝ 35.00m |

## 路 肩 詳 細 図　S=1：20




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 令和６年度　第2024000321号 | | | | |
| 市道　徳江線<br>伊達市梁川町二野袋字庭渡　地内 | | | | |
| 市道徳江線舗装補修（２期）工事 | | | | |
| 舗 装 展 開 図 (4-2) | | | | |
| 縮尺 | 図 示 | 図面番号 | | 4 / 6 |
| 測量 | | | 主任技術者 | |
| 設計 | | | 管理技術者 | |
| 伊 達 市 役 所 | | | | |

様式第６号の１様式（第４条関係）

**資料４－２**

抽出事案説明書

No. 12

| | |
|---|---|
| 入　札　方　式 | 条件付一般競争入札 |
| 担　　当　　課 | 未来政策部霊山総合支所 |
| 入　　札　　日 | 令和6年11月6日 |
| 契　約　番　号 | 2024000366 |
| 契　　約　　日 | 令和6年12月17日 |
| 工　　種 | 建築工事 |
| 工　　事　　名 | 霊山総合支所庁舎改築建築主体工事 |
| 施　工　場　所 | 伊達市霊山町掛田字西裏　地内 |
| 工　事　概　要 | 霊山総合支所庁舎を改築するための建築主体工事及び屋外整備工事<br>施設名称：伊達市霊山総合支所　　主要用途：庁舎（事務所）<br>敷地面積：1,462.44㎡<br>建築面積：　479.94㎡<br>延床面積：　448.00㎡<br>構造規模：木造平家建て |
| 入札参加資格及びその資格を選定した理由 | 別紙のとおり |
| 入札参加資格があると認めた業者 | |
| 入札参加資格がないと認めた業者とその理由 | |
| 予定価格（税込） | 244,530,000 円 |
| 入札経過及び結果 | 入札参加業者４者で入札を執行した結果、１者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、その者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。 |
| 契約額（税込） | 242,000,000 円 |
| 落　　札　　率 | 98.9% |
| 受　　注　　者 | 佐藤建設株式会社 |
| 備　　考 | 【工期】　着手：令和６年12月17日<br>完成：令和７年11月28日 |

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和６年11月11日開催の競争入札参加者資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

| 工事名 | 霊山総合支所庁舎改築建築主体工事 | No. 12 |
|---|---|---|
| 入札参加者の資格要件 | | その資格を選定した理由 |
| ①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること | 建築工事 | 伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。 |
| ②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること | | 〃 |
| ③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと | | 〃 |
| ④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること | | 〃 |
| ⑤建設業法に規定する工事の種類<br><br>対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること | 建築工事業の許可を有している者。当該業種の特定建設業の許可を有する者。 | 当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。 |
| ⑥入札に参加する者の事業所の所在地<br><br>当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること | 伊達市内に本店を有するもの若しくは伊達市内に支店・営業所を有するもので、その支店・営業所を委任先として登録済の者。 | 登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。 |
| ⑦登録工種の総合評点<br><br>等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。 | 資格総合点数800点以上 | 対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。 |
| ⑧配置を予定する技術者の資格<br><br>対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること | １級建築施工管理技士の資格を有している監理技術者を配置できる者。 | 建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。 |

様式第８号（第23条関係）

# 条件付一般競争入札参加資格確認一覧表

（入札執行者　財政課契約検査係長）
（入札立会者　財政課主査　　）

| 工事番号 | 2024000366 |
|---|---|
| 工 事 名 | 霊山総合支所庁舎改築建築主体工事 |

| 年月日 | 公告 | R6.10.15 | 落札者決定 | R6.11.11 | 条件設定 | 資格審査委員会 | R6.10.10 | 資格確認 | 資格審査 | R6.11.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 開札 | R6.11.6 | | | | | | | | |

| No. | 入　札<br>参加者 | 入札参加資格の確認結果 | | | | | | | 落札候補者の順位 | 入札結果 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | |
| | 商号、名称又は特定建設工事共同企業体名 | 工事等請負資格業者名簿に登録されている | 施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない | 入札参加資格停止期間中でない | 会社更生手続又は民事再生手続中でない | 有効な経営事項審査を受けている | 格付要件<br>（対象工事における設計金額に対応する区分け表による） | 地域要件<br>（伊達市内に本店・支店・営業所を有する者） | | | | | |
| 1 | 佐藤建設株式会社　代表取締役　佐藤　利明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 220,000,000 | | | 落札 |
| 2 | 菅野建設株式会社　伊達営業所　所長　古山　博 | | | | | | | | | 231,700,000 | | | |
| 3 | 株式会社やまき工務店<br>代表取締役　八巻　健一 | | | | | | | | | 222,323,000 | | | |
| 4 | 株式会社利根川組　代表取締役　利根川　靖幸 | | | | | | | | | 223,500,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 入札結果及び経過

令和6年度　　契約番号 2024000366　　入札日時　令和6年11月6日　　9時45分

| | |
|---|---|
| 件名 | 霊山総合支所庁舎改築建築主体工事 |
| 場所 | 伊達市霊山町掛田字西裏　地内 |
| 期間 | 令和6年12月17日　から　令和7年11月28日 |
| 業種 | 建築工事 |
| 概要 | 霊山総合支所庁舎を改築するための建築主体工事及び屋外整備工事<br>施設名称：伊達市霊山総合支所　　主要用途：庁舎（事務所）<br>敷地面積：1,462.44㎡<br>建築面積：　479.94㎡<br>延床面積：　448.00㎡<br>構造規模：木造平家建て |
| 契約方法 | 条件付一般競争入札 |

| | 業　者　名 | 摘要 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 摘　要　理　由 | | |
| 1 | 佐藤建設株式会社　代表取締役　佐藤　利明 | 落札 | ¥220,000,000 | | |
| 2 | 菅野建設株式会社　伊達営業所　所長　古山博 | | ¥231,700,000 | | |
| 3 | 株式会社やまき工務店　代表取締役　八巻健一 | | ¥222,323,000 | | |
| 4 | 株式会社利根川組　代表取締役　利根川　靖幸 | | ¥223,500,000 | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |

(1) 落札業者　　佐藤建設株式会社　代表取締役　佐藤　利明

(2) 予定価格　　222,300,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格　　198,300,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(4) 落札金額　　220,000,000 円（消費税及び地方消費税を除く）　　(5) 落札率　　98.9　%

令和6年11月6日

上記のとおり入札結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

# 工 事 概 要 書

**1. 工事名称その他**

| 工事名称 | 霊山総合支所庁舎改築建築主体工事 | 建 築 主（発注者） | 伊達市長　須田　博行 | 建 設 地 地名地番 | 福島県伊達市霊山町掛田字西裏 17-4 | 主要用途 | 支所（事務所） | 工事種別 | （ 新築 ）・ 増築 ・ 改築 ・ 模様替 ・ その他 ） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**2. 敷 地 状 況**

| 敷地面積 | 都市計画区域 | 用途地域 | 防火地域 | 道路種別幅員 | 都市計画道路 | 規制地域の指定 | その他の許可届出等（根拠法令等・届出・許可番号・年月日） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １，４６２．４４㎡ | ⊙内 ・市街化区域<br>・市街化調整区域<br>⊙区域区分非設定<br>・外 | ⊙有<br>（ 第一種住居地域 ）<br>・無 | ・防 火<br>・準防火<br>⊙２２条区域 | ⊙前面 市 道 6.000ｍ ⊙右側面 市 道 6.000ｍ<br>・背面 道 ｍ ・左側面 道 ｍ | ⊙無・計画決定・事業決定<br>・名称幅員<br>・処置 | ・騒音規制<br>・振動規制<br>⊙その他 | ・建築物省エネ法<br>・道路法第２４条 |

**3. 構造・規模面積**

| | 計 画 部 分 | 計画以外の部分 | 合 計 | 棟 別 名 | 構 造 | 基礎工法 | 階 数 | 建築面積 | 床面積 1階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建 築 面 積 | ４７９．９４㎡ | １３．９７㎡ | ４９３．９１㎡ | 庁舎 | 木造 | 直接基礎 | 1 | 479.94㎡ | 448.00 | | | | | 448.00㎡ |
| 延 べ 床 面 積 | ４４８．００㎡ | １３．９７㎡ | ４６１．９７㎡ | 防災倉庫（既存建物） | 鉄骨造 | 直接基礎 | 1 | 13.97㎡ | 13.97 | | | | | 13.97㎡ |
| 増築予定 ・有 ⊙無 | その他（ピロティ・バルコニー・ドライエリア・屋外階段・ぬれえん・吹抜等） | | | | | | 合 計 | 493.91㎡ | | | | | 合計 | 461.97㎡ |
| | | | | | | | | ㎡ | | | | | | ㎡ |
| | | | | | | | | ㎡ | | | | | | ㎡ |
| | | | | | | | | ㎡ | | | | | | ㎡ |
| | | | | | | | | ㎡ | | | | | | ㎡ |
| | | | | | | | | ㎡ | | | | | | ㎡ |

**4. 法 規 制 概 要**

| 項目 | | 計画実施概要 | 規制概要 | 備考（参照図面等） | 項目 | | 計画実施概要 | 規制概要 | 備考（参照図面等） | 項目 | | 計画実施概要 | 規制概要 | 備考（参照図面等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事項 | 建ぺい率 | ３３．７８％ | ６０％<br>基準法５３条 | 敷地求積図<br>面積表 | 防火規制 | 屋根 | 不燃材料 | 基準法２２条<br>施行令109条の5 | 仕上表 | 消防規制 | 誘導標識 | 図 示 | | 電気設備図 |
| | 容積率 | ３１．５９％ | ２００％<br>基準法５２条 | 敷地求積図<br>面積表 | | 延焼のおそれのある部分 外壁（軒裏） | 防火構造 | 基準法２３条 | 配置図<br>仕上表 | | 消火器 | 図 示 | | 機械設備図 |
| | 斜線制限 道路 | １．２５内 | 基準法５６条１項１号 | 敷地断面図 | | 延焼のおそれのある部分 開口部 | － | － | | | 自動火災報知 | 図 示 | | 電気設備図 |
| | 斜線制限 隣地 | １．２５＋２０ｍ以内 | 基準法５６条１項１号 | 敷地断面図 | | 防火区画 位置 | － | － | | | 非常警報設備 | 図 示 | | 電気設備図 |
| | 斜線制限 北側（日影規制） | － | － | | | 防火区画 構造 | － | － | | | | | | |
| | 最高の高さ | 7.138m | － | 矩計図 | | 防火区画 区画部の外壁 | － | － | | | | | | |
| | 最高の軒の高さ | 3.350m | － | 矩計図 | | 貫通部の処理 | － | － | | | | | | |
| | 床高 | 250ｍｍ（床下コンクリート） | 施行令２２条 | 矩計図 | | 開口部に設けられる防火設備（開口部設備） | － | － | | その他 | | | | |
| | 地域・規模等による構造（耐火・準耐火） | － | － | | | 開口部設備感知器とその位置 | － | － | | | | | | |
| | | | | | | 内装制限 | － | － | | | | | | |
| 一般構造及び設備規制 | 階段 幅員（踊場） | － | － | | 避難規制 | 廊下の幅員 | － | － | | | | | | |
| | 階段 蹴上・踏面 | － | － | | | 階段の数及び種類 | － | － | | | | | | |
| | 階段 手摺高 | － | － | | | 階段までの歩行距離 | － | － | | | | | | |
| | 屋上広場等の手摺高（バルコニー含） | － | － | | | 排煙 | － | － | | | | | | |
| | 有効採光面積 | － | － | | | 非常用照明 | － | － | | | | | | |
| | 居室の換気 | １／２０以上 | 施行令第２０条の２ | 法チェック図 | | 非常用の進入口 | － | － | | | | | | |
| | 避雷針 | － | － | | | 敷地内避難通路 | － | － | | | | | | |
| | 便所・浄化槽 | 水洗（浄化槽） | 基準法３１条 | | | 非常出口の解錠方法及び表示 | － | － | | | | | | |

| 工事名称 | 霊山総合支所庁舎改築 建築主体工事 | 図面名称 | 工事概要書No.1（霊山） | 伊達市 | SCALE － | DATE R6. 08 | NO. A－01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 検図 | 建築 / 構造 / 電気 / 機械 | |




敷地案内図

既存建物リスト

| 名　称 | 構　造 | 階　数 | 床 面 積 | 最高の高さ |
|---|---|---|---|---|
| ①防災倉庫 | 鉄骨造 | 1階建 | 13.97 m2 | 2.555 m |




C部拡大図　S=1:100




D部拡大図　S=1:100




配置図　S=1:400




A-A'敷地断面図　S=1:400




B-B'敷地断面図　S=1:400

| 工事名称 | 霊山総合支所庁舎改築 建築主体工事 | 図面名称 | 案内図・配置図（霊山） | 伊　達　市 | SCALE 1：400 | DATE R6.08 | NO. A－13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 検図 | 建　築 | 構　造 | 電　気 | 機　械 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |




求積図　S=1:150

| 番号 | 計　算　式 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 0.910 | × | 5.915 | 5.383 |
| ② | 2.730 | × | 19.565 | 53.412 |
| ③ | 5.005 | × | 6.825 | 34.159 |
| ④ | 1.365 | × | 2.730 | 3.726 |
| ⑤ | 5.005 | × | 8.645 | 43.268 |
| ⑥ | 15.470 | × | 18.200 | 281.554 |
| ⑦ | 1.820 | × | 14.560 | 26.499 |
| 床面積　計 | | | | 448.001㎡ |

| 番号 | 計　算　式 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 床面積 | 448.001 |
| Ⓐ | 2.730 | × | 0.450 | 1.229 |
| Ⓑ | 1.820 | × | 8.190 | 12.422 |
| Ⓒ | 24.115 | × | 0.450 | 10.852 |
| Ⓓ | 1.820 | × | 4.090 | 7.444 |
| 建築面積　計 | | | | 479.948㎡ |




求積図　S=1:150

| 番号 | 室　名 | 計　算　式 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 風除室 | 2.730 | × | 2.730 | 7.453 |
| ② | 玄関ホール | 5.005 | × | 2.730 | 13.664 |
| ③ | ホール・ロビー | 10.920 | × | 15.015 | 163.964 |
| ④ | 執務室 | 7.887 | × | 3.185 | 25.120 |
| ⑤ | | 0.225 | × | 1.963 | 0.442 |
| ⑥ | 多目的スペース | 8.645 | × | 5.915 | 51.135 |
| ⑦ | 相談室 | 3.640 | × | 2.730 | 9.937 |
| ⑧ | 授乳室 | 2.275 | × | 1.820 | 4.141 |
| ⑨ | 休憩室 | 5.005 | × | 3.185 | 15.941 |
| ⑩ | 宿直室 | 2.275 | × | 1.820 | 4.141 |
| ⑪ | 更衣（M） | 2.275 | × | 2.275 | 5.176 |
| ⑫ | 更衣（W） | 2.275 | × | 2.275 | 5.176 |
| ⑬ | 書庫 | 6.146 | × | 7.735 | 47.539 |
| ⑭ | | 0.225 | × | 2.275 | 0.512 |
| ⑮ | | 0.225 | × | 3.498 | 0.787 |
| ⑯ | 倉庫－１ | 5.005 | × | 3.640 | 18.218 |
| ⑰ | 倉庫－２ | 2.730 | × | 3.185 | 8.695 |
| ⑱ | サーバー室 | 3.033 | × | 3.185 | 9.660 |
| ⑲ | ＷＣ（Ｍ） | 2.730 | × | 2.730 | 7.453 |
| ⑳ | | 1.820 | × | 0.910 | 1.656 |
| ㉑ | ＷＣ（Ｗ） | 2.730 | × | 3.185 | 8.695 |
| ㉒ | | 0.910 | × | 0.910 | 0.828 |
| ㉓ | ＳＫ | 0.910 | × | 1.365 | 1.242 |
| ㉔ | 多目的ＷＣ | 2.275 | × | 2.275 | 5.176 |
| ㉕ | 廊下－１ | 1.820 | × | 4.095 | 7.453 |
| ㉖ | | 1.365 | × | 3.640 | 4.969 |
| ㉗ | 廊下－２ | 3.640 | × | 0.910 | 3.312 |
| ㉘ | 廊下－３ | 1.365 | × | 6.825 | 9.316 |
| ㉙ | | 4.550 | × | 1.365 | 6.211 |
| 床面積　計 | | | | | 448.012㎡ |

| 工事名称 | 霊山総合支所庁舎改築 建築主体工事 | 図面名称 | 面積表・部屋別面積表（霊山） | 伊　達　市 | SCALE 1：150（A2） | DATE R6.08 | NO. A－15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 検図 | 建　築 | 構　造 | 電　気 | 機　械 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |




ハイサイドライト平面図　S＝1：100




平面図　S＝1：100

凡　例

| 記　号 | 仕　様 |
|---|---|
| | 誘導タイル（線状ブロック）300角 |
| | 誘導換気タイル（点状ブロック）300角 |
| | 床下点検口 600角 |
| ▽ | 構造耐力上必要な軸組 |

| 工事名称 | 豊山総合支所庁舎改築 建築主体工事 | 図面名称 | 平面図（豊山） | 伊　達　市 | SCALE 1：100（A2） | DATE R6．08 | NO. A－17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 検図 | 建　築 | 構　造 | 電　気 | 機　械 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |




東側立面図　Ｓ＝１：１００




西側立面図　Ｓ＝１：１００

A-51 法チェック図 採光補正係数計算用高さ算出




①(3.605+3.680)×0.370÷2 = 1.347
②(3.680+3.420)×1.280÷2 = 4.544
(①+②)÷1.65 = 3.570(休憩室AW-14上部高さ)




南側立面図　Ｓ＝１：１００




北側立面図　Ｓ＝１：１００

| 外　部　仕　上　表 | |
|---|---|
| 屋根－１ | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛めっき鋼板<br>t=0.4　縦ハゼ葺(勾配2寸)<br>通気防水層：屋根用通気防水下葺材<br>野地板:構造用合板　t=12.0<br>垂木：210×45@455 ＷＰ塗<br>軒先設置型雪止ネット |
| 屋根－２ | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛めっき鋼板<br>t=0.4 縦ハゼ葺（勾配11寸）<br>通気防水層：屋根用通気防水下葺材<br>野地板:構造用合板　t=12.0<br>垂木：210×45@455 |
| 外壁－１ | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛めっき鋼板スパンドレル縦張　t=16.0<br>（板厚　0.4、溝寸法　25×16）<br>通気胴縁 18×45@455<br>透湿防水シート張<br>火山性ガラス質複層板 t=9.0張 |
| 外壁－２<br>（色変更） | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛めっき鋼板スパンドレル縦張　t=16.0<br>（板厚　0.4、溝寸法　25×16）<br>通気胴縁 18×45@455<br>透湿防水シート張<br>火山性ガラス質複層板 t=9.0張 |
| 樋 | 軒樋：塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛めっき鋼板製角樋　165×104<br>竪樋：塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛めっき鋼板製丸樋　75φ |
| 庇 | アルミ押出型材庇(サポートポール、三方樋付)　D890×L2300 |
| 軒天 | 化粧繊維混入けい酸カルシウム板(塗装品) t=6.0 |
| 根廻り | 断熱材の上　炭素繊維入ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗t=4.0<br>耐アルカリガラス繊維ネット貼<br>一部合板型枠コンクリート打放し（Ｂ種）仕上 |
| 水切 | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛めっき鋼板　t=0.4　曲加工 |
| 下り壁見切縁<br>通気廻縁 | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛めっき鋼板　t=0.4　曲加工 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称　霊山総合支所庁舎改築 建築主体工事 | 図面名称　立面図（霊山） | 伊　達　市 | SCALE　1：100（A2） | DATE　R6．08 | NO.　A－20 |
| | | | 検図 | 建　築 / 構　造 / 電　気 / 機　械 | |




Ａ－Ａ断面図　Ｓ＝１：１００




Ｂ　断面図　Ｓ＝１：１００




光庭断面図




Ｃ　断面図　Ｓ＝１：１００




Ｄ－Ｄ断面図　Ｓ＝１：１００




光庭断面図

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称　霊山総合支所庁舎改築 建築主体工事 | | 図面名称　断面図（伊達） | | 伊　達　市 | SCALE　1：100（A2） | DATE　R6．08 | NO.　A－21 |
| | | | | | 検図 | 建　築 / 構　造 / 電　気 / 機　械 | |

様式第６号の１様式（第４条関係）

資料４－３

抽出事案説明書

No. 18

| | |
|---|---|
| 入　札　方　式 | 条件付一般競争入札 |
| 担　　当　　課 | 教育委員会教育部教育総務課 |
| 入　　札　　日 | 令和6年11月6日 |
| 契　約　番　号 | 2024000378 |
| 契　　約　　日 | 令和6年11月14日 |
| 工　　種 | 電気設備工事 |
| 工　　事　　名 | 梁川中学校非常用放送設備修繕 |
| 施　工　場　所 | 伊達市梁川町字菖蒲沢　地内 |
| 工　事　概　要 | 非常用放送設備機器の修繕<br>操作ユニットセット　WU-ER500A |
| 入札参加資格及びその資格を選定した理由 | 別紙のとおり |
| 入札参加資格があると認めた業者 | |
| 入札参加資格がないと認めた業者とその理由 | |
| 予定価格（税込） | 6,633,000 円 |
| 入札経過及び結果 | 入札参加業者３者で入札を執行した結果、全者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。 |
| 契約額（税込） | 6,435,000 円 |
| 落　　札　　率 | 97.0% |
| 受　　注　　者 | 有限会社信誠電気 |
| 備　　考 | 【工期】　着手：令和６年11月14日<br>完成：令和７年３月21日 |

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和６年11月11日開催の競争入札参加者資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

| 工事名 | 梁川中学校非常用放送設備修繕 | No. 18 |
|---|---|---|
| 入札参加者の資格要件 | | その資格を選定した理由 |
| ①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること | 電気設備工事 | 伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。 |
| ②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること | | 〃 |
| ③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと | | 〃 |
| ④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること | | 〃 |
| ⑤建設業法に規定する工事の種類<br><br>対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること | 電気工事業の許可を有している者。当該業種の一般建設業又は特定建設業の許可を有する者。 | 当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。 |
| ⑥入札に参加する者の事業所の所在地<br><br>当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること | 伊達市内に本店を有するもの若しくは伊達市内に支店・営業所を有するもので、その支店・営業所を委任先として登録済の者。 | 登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。 |
| ⑦登録工種の総合評点<br><br>等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。 | 資格総合点数700点以上 | 対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。 |
| ⑧配置を予定する技術者の資格<br><br>対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること | １級又は２級電気工事施工管理技士の資格を有している主任技術者を配置できる者。 | 建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。 |

様式第８号（第23条関係）

# 条件付一般競争入札参加資格確認一覧表

（入札執行者　財政課契約検査係長）
（入札立会者　財政課主査　　）

| 工事番号 | 2024000378 |
|---|---|
| 工 事 名 | 梁川中学校非常用放送設備修繕 |

| 年月日 | 公告 | R6.10.15 | 落札者決定 | R6.11.11 | 条件設定 | 資格審査委員会 | R6.10.10 | 資格確認 | 資格審査 | R6.11.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 開札 | R6.11.6 | | | | | | | | |

| No. | 入　札<br>参加者 | 入札参加資格の確認結果 | | | | | | | 落札候補者の順位 | 入札結果 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | |
| | 商号、名称又は特定建設工事共同企業体名 | 工事等請負資格業者名簿に登録されている | 施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない | 入札参加資格停止期間中でない | 会社更生手続又は民事再生手続中でない | 有効な経営事項審査を受けている | 格付要件<br>（対象工事における設計金額に対応する区分け表による） | 地域要件<br>（伊達市内に本店・支店・営業所を有する者） | | | | | |
| 1 | 有限会社信誠電気　代表取締役　森　忠男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 5,850,000 | | | 落札 |
| 2 | 株式会社大晶電設工業<br>代表取締役　橘内　邦弘 | | | | | | | | | 5,940,000 | | | |
| 3 | 齋藤電建工業株式会社<br>代表取締役　齋藤　和夫 | | | | | | | | 2 | 5,920,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 入札結果及び経過

令和6年度　　契約番号 2024000378　　入札日時　令和6年11月6日　　10時45分

| | |
|---|---|
| 件名 | 梁川中学校非常用放送設備修繕 |
| 場所 | 伊達市梁川町字菖蒲沢　地内 |
| 期間 | 令和6年11月14日　から　令和7年3月21日 |
| 業種 | 電気設備工事 |
| 概要 | 非常用放送設備機器の修繕<br>操作ユニットセット　WU-ER500A |
| 契約方法 | 条件付一般競争入札 |

| | 業　者　名 | 摘要 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 摘 | 要 | 理　由 |
| 1 | 有限会社信誠電気　代表取締役　森　忠男 | 落札 | ¥5,850,000 | | |
| 2 | 株式会社大晶電設工業　代表取締役　橘内邦弘 | | ¥5,940,000 | | |
| 3 | 齋藤電建工業株式会社　代表取締役　齋藤和夫 | | ¥5,920,000 | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |

(1) 落札業者　　有限会社信誠電気　代表取締役　森　忠男

(2) 予定価格　　6,030,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格　　5,330,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(4) 落札金額　　5,850,000 円（消費税及び地方消費税を除く）　　(5) 落札率　　97.0　%

令和6年11月6日

上記のとおり入札結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

# 令和6年度　梁川中学校非常用放送設備修繕　位置図




※引用元：地理院地図（電子国土Web）

# 梁川中学校非常用放送設備修繕　仕様書

1. 件名

　梁川中学校非常用放送設備修繕

2. 施工箇所

　伊達市梁川町字菖蒲沢　地内

3. 修繕概要

　非常用放送設備機器の修繕

　操作ユニットセット　WU-ER500A　外

4. 工期

　契約日～令和 7 年 3 月 21 日

5. 数量等

　詳細は別紙設計書のとおり

6. 図面

　修繕に必要となる図面については、契約締結後必要に応じて貸与するものとする。

7. 留意事項

・作業は施設の運営に支障のないように行うこと。
・修繕に必要と思われる配線部材、接続ケーブルおよび配線保護材料等はすべて受注者において用意し、更新作業に伴い発生した廃棄物は適正に処分すること。
・搬入路、施工箇所に損害を与えぬよう十分に注意すること。
・工事内容について疑義が乗じた場合は監督職員と協議の上決定すること。
・消防署等への申請、届出書および検査にかかる手続きはすべて含めること。

様式第６号の２様式（第４条関係）

**資料４－４**

抽出事案説明書

No. 21

| | |
|---|---|
| 入札方式 | 指名競争入札 |
| 担当課 | 教育委員会教育部生涯学習課 |
| 入札日 | 令和6年11月26日 |
| 契約番号 | 2024000408 |
| 契約日 | 令和6年11月29日 |
| 工種 | 建築工事 |
| 工事名 | 伊達市ふるさと会館舞台吊物機構設備改修工事 |
| 施工場所 | 伊達市前川原地内 |
| 工事概要 | ふるさと会館ホールの舞台吊物機構を改修する工事<br>施設名称：伊達市ふるさと会館（ＭＤＤホール）<br>用　　途：観覧場改修概要：舞台吊物機構の一部改修<br>上記に伴う電気設備工事 |
| 指名業者 | 1　株式会社渡辺工務店　代表取締役　渡辺　武<br>2　株式会社山﨑組　代表取締役　山﨑　操<br>3　株式会社松浦建工所　代表取締役　松浦　繁光<br>4　株式会社松浦建設　代表取締役　松浦　カヨ<br>5　株式会社須田建設　代表取締役　須田　正守<br>6　有限会社菅野工務店　代表取締役　菅野　栄次<br>7　佐藤悦三工務店　事業主　佐藤　悦三 |
| 指名業者を選定した理由 | 【指名業者数】<br>７者<br>【指名理由】<br>伊達市工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱第８条に基づき、有資格業者名簿に登録されている者のうち、設計金額が発注の標準となる工事等の設計金額に対応する等級に属する者の中から、公平公正に指名を行った。 |
| 予定価格（税込） | 35,893,000 円 |
| 入札経過及び結果 | 入札前に２者辞退、入札参加業者５者で入札を執行し、１回目の入札で全者が予定価格に達せず、２回目の入札で１者辞退、３者が予定価格を超過し、１者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、その者を落札者と決定した。 |
| 契約額（税込） | 35,420,000 円 |
| 落札率 | 98.6% |
| 受注者 | 株式会社松浦建工所 |
| 備考 | 【工期】　着手：令和６年11月29日<br>完成：令和７年３月31日 |

※入札結果表を添付すること。

# 入札結果及び経過

令和6年度　　契約番号 2024000408　　入札日時　令和6年11月26日　　9時00分

| | |
|---|---|
| 件名 | 伊達市ふるさと会館舞台吊物機構設備改修工事 |
| 場所 | 伊達市前川原地内 |
| 期間 | 令和6年11月29日　から　令和7年3月31日 |
| 業種 | 建築工事 |
| 概要 | ふるさと会館ホールの舞台吊物機構を改修する工事<br>施設名称：伊達市ふるさと会館（ＭＤＤホール）<br>用　　途：観覧場<br>改修概要：舞台吊物機構の一部改修<br>上記に伴う電気設備工事 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |

| | 業　者　名 | 摘要 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 摘　要　理　由 | | |
| 1 | 株式会社渡辺工務店　代表取締役　渡辺　武 | | ¥33,500,000 | ¥32,800,000 | |
| 2 | 株式会社山崎組　代表取締役　山崎　操 | | ¥33,500,000 | ¥32,700,000 | |
| 3 | 株式会社松浦建工所　代表取締役　松浦　繁光 | 落札 | ¥33,000,000 | ¥32,200,000 | |
| 4 | 株式会社松浦建設　代表取締役　松浦　カヨ | | ¥39,400,000 | ¥32,900,000 | |
| 5 | 株式会社須田建設　代表取締役　須田　正守 | 辞退 | 事前辞退届あり | | |
| 6 | 有限会社菅野工務店　代表取締役　菅野　栄次 | 辞退 | 事前辞退届あり | | |
| 7 | 佐藤悦三工務店　事業主　佐藤　悦三 | 辞退 | ¥34,159,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |

(1) 落札業者　　株式会社松浦建工所　代表取締役　松浦　繁光

(2) 予定価格　　32,630,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格　　28,956,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(4) 落札金額　　32,200,000 円（消費税及び地方消費税を除く）　　(5) 落札率　　98.6　％

令和6年11月26日

上記のとおり入札結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

工事個所：伊達市前川原　地内
伊達市ふるさと会館




※　地理院地図（電子国土Web）より

**本工事の注意事項**

1．工事工程・安全対策については、監督員、施設と十分協議の上施工計画に基づき施工する。
2．工事の状況に応じ、区画養生を行い工事範囲以外へ影響を極力なくすように配慮する。
3．騒音・振動が生じる工事については、事前に協議して承諾を得る事。
4．施設休館日以外の工事に際しては、施設利用者に支障が出ない様に配慮する事。
5．車両の運行に際しては、施工・安全計画により施設側と協議をして運行する事。
6．施設利用者・職員等第三者に対し、安全に十分配慮する事。




配置図　S=1/200

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊達市 DATE CITY | | 令和　6年　10月　日 | 特記事項 | 伊達市ふるさと会館舞台吊物機構設備改修 | 工事設計図 | 配置図 | S=1/200(A1)<br>S=1/400(A3) |
| | | | | | | | 枚の内 A-05 |




1階平面図　S=1/100

床養生・清掃範囲を示す

ローリングタワー 900×1800-4段 1セット

車輪・アウトリガー付　1箇月程度

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 19.45 × 6.15 ＝ | 119.62 | ㎡ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 床養生・清掃範囲　合計 | | 119.62 | ㎡ |

伊達市
DATE CITY

令和　6年　10月　日

特記事項

伊達市ふるさと会館舞台吊物機構設備改修　工事設計図

1階平面図

S=1/100(A1)
S=1/200(A3)

枚の内

A-06

## ホール吊物機構略仕様（参考）

| No. | 装置名称 | 機構方式 | 駆動方式 | 出力（kw） | 速度（m/min） | ワイヤー径（mm） | 吊点 | 停止箇所 | バトン径（mm） | バトン寸法（mm） | 制御方式 | 備考 | 更新内容 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 巻上機 | 横滑車 | リターン滑車 | 枝滑車 | ワイヤー | 吊金具 | バトン | 固定吊金具 | レールランナー | | 備考 |
| 1 | 絞り緞帳 | 昇降 | 電動ドラム巻取り式 | 0．75 | 25 | 4 | 13 | 2 | - | L＝ 15，000 | 直入れ始動 | | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | | |
| 2 | ボーダーライト | 昇降 | 電動ドラム巻取り式 | 1．5 | 10 | 4 | 5 | 2 | φ42．7 | L＝ 13，000 | 直入れ始動 | 第1カスミ幕共吊り（φ34ｘL14500） | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | | 第１カスミ幕共吊りバトンは更新 |
| 3 | 第１サスペンションライト | 昇降 | 電動ドラム巻取り式 | 1．5 | 10 | 4 | 5 | 2 | φ42．7 | L＝ 13，000 | 直入れ始動 | | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | | |
| 4 | 第１袖幕 | 固定 | 固定 | － | － | － | 3x2 | － | φ34 | L＝ 2，250 | － | | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | | |
| 6 | 第２カスミ幕 | 固定 | 固定 | － | － | － | 5 | － | φ34 | L＝ 13，000 | － | | － | － | － | － | － | － | ○ | ○ | － | | |
| 7 | 第２サスペンションライト | 昇降 | 電動ドラム巻取り式 | 1．5 | 10 | 4 | 5 | 2 | φ42．7 | L＝ 12，000 | 直入れ始動 | | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | | |
| 8 | 第１美術バトン | 昇降 | 電動ドラム巻取り式 | 0．4 | 10 | 4 | 5 | 2 | φ42．7 | L＝ 11，000 | 直入れ始動 | | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | | |
| 9 | 中割幕 | 固定 | 固定 | － | － | － | 7 | － | φ42．7 | L＝ 16，000 | － | | － | － | － | － | － | ○ | － | ○ | ○ | | |
| | | 開閉 | 手動引紐式 | － | － | － | 7 | － | φ42．7 | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 10 | スクリーン | 昇降 | 下巻取り式 | 0．4 | 2→6 | 4 | 2 | 2 | － | － | 直入れ始動 | | ○ | － | － | ○ | ○ | － | － | － | － | | |
| 12 | アッパーホリゾントライト | 昇降 | 電動ドラム巻取り式 | 1．5 | 6→10 | 4 | 5 | 2 | φ42．7 | L＝ 13，000 | 直入れ始動 | 第３カスミ幕共吊り（φ34ｘL14000） | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | | 第３カスミ幕共吊りバトンは更新 |
| 13 | 第２袖幕 | 固定 | 固定 | － | － | － | 3x2 | － | φ34 | L＝ 2，250 | － | | － | － | － | － | － | － | － | ○ | － | | |
| 14 | 第２美術バトン | 昇降 | 電動ドラム巻取り式 | 0．4 | 6→10 | 4 | 5 | 2 | φ42．7 | L＝ 11，000 | 直入れ始動 | | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | | |
| 15 | バック幕 | 固定 | 固定 | － | － | － | 7 | － | φ42．7 | L＝ 16，000 | － | | － | － | － | － | － | ○ | － | ○ | ○ | | |
| | | 開閉 | 手動引紐式 | － | － | － | 7 | － | φ42．7 | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 16 | ホリゾント幕 | 固定 | 固定 | － | － | － | 5 | － | φ42．7 | L＝ 18，000 | － | | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | | |

## ホール舞台幕地略仕様（参考）

| No. | 装置名称 | 幕地材料 | 幕巾（mm） | 幕丈（mm） | 製作数 | 備考 | 更新内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 幕地 | 備考 |
| 1 | 絞り緞帳 | 西陣別織 | 14，760 | 6，800 | 1 | | ○ | |
| 2 | 第１カスミ幕 | 別珍貢八 | 14，500 | 1，200 | 1 | ボーダーライト共吊り | ○ | |
| 4 | 第１袖幕 | 別珍貢八 | 2，250 | 6，000 | 2 | | ○ | |
| 6 | 第２カスミ幕 | 別珍貢八 | 13，000 | 1，300 | 1 | | ○ | |
| 9 | 中割幕 | 別珍貢八 | 8，800 | 6，500 | 2 | | ○ | |
| 10 | スクリーン | ホワイト | 9，000 | 5，000 | 1 | （イメージ：350インチ（16：9）） | ○ | |
| 11 | 第３カスミ幕 | 別珍貢八 | 14，000 | 1，300 | 1 | アッパーホリゾント共吊り | ○ | |
| 13 | 第２袖幕 | 別珍貢八 | 2，250 | 6，000 | 2 | | ○ | |
| 15 | バック幕 | 別珍貢八 | 8，500 | 5，800 | 2 | | ○ | |
| 16 | ホリゾント幕 | 11号帆布 | 14，000 | 5，800 | 1 | | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

工事内容の凡例

| | |
|---|---|
| ○ | 既設同等品更新 |
| － | 該当なし |

伊達市
DATE CITY

令和 6年 10月 日

特記事項

伊達市ふるさと会館舞台吊物機構設備改修　工事設計図

舞台吊物略仕様・舞台幕地略仕様

S=1/---(A1)
S=1/---(A3)

枚の内

A-07

## 枝滑車



本図は参考図とする。

## 巻上機（0.4kw/0.75/1.5kw）




本図は参考図とする。

## 横滑車




本図は参考図とする。

| | |
|---|---|
| 伊達市 DATE CITY | 伊達市ふるさと会館舞台吊物機構設備改修　工事設計図 |
| 令和　6年　10月　日 | 機器姿図（参考図） |
| 特記事項 | S=1/---(A1)　S=1/---(A3)　枚の内 |
| | A-11 |

様式第６号の３様式（第４条関係）

**資料４－５**

抽出事案説明書

No.　28

| | |
|---|---|
| 入　札　方　式 | 随意契約 |
| 担　　当　　課 | 市民生活部防災危機管理課 |
| 入　　札　　日 | 令和6年11月6日 |
| 契　約　番　号 | 2024000390 |
| 契　　約　　日 | 令和6年11月11日 |
| 工　　種 | 土木工事 |
| 工　　事　　名 | 山城舘ポンプ場　浸水対策工事 |
| 施　工　場　所 | 伊達市梁川町字山城舘　地内 |
| 工　事　概　要 | 山城舘ポンプ場の浸水対策工事<br>止水桝　　１箇所<br>簡易ゲート　２基 |
| 相　　手　　方 | 株式会社利根川組 |
| 随意契約の理由 | 当該工事は、伝樋川筋の山城舘ポンプ場浸水対策工事である。<br>福島県発注の伝樋川筋河川工事と本市発注の当該工事の施工場所が同一敷地であるため、一体的に施工することで、履行期間の短縮や手戻り工事等の発生を減少させることができ、円滑かつ適切な履行の確保を図ることができると認められるため、福島県の工事を受注している当該相手方と随意契約するもの。 |
| 予定価格（税込） | 6,857,400 円 |
| 契約額（税込） | 6,710,000 円 |
| 落　　札　　率 | 97.8% |
| 受　　注　　者 | 株式会社利根川組 |
| 見積合わせ経過<br>及　び　結　果 | 見積合わせの結果、１回目の見積合わせで予定価格以下の応札であったことから、落札者と決定した。 |
| 備　　考 | 【工期】　着手：令和６年11月11日<br>完成：令和７年３月10日 |

※見積結果表を添付すること。

# 見積結果及び経過

令和6年度　　契約番号 2024000390　　見積期限　令和6年11月6日　　14時30分

| | |
|---|---|
| 件名 | 山城舘ポンプ場　浸水対策工事 |
| 場所 | 伊達市梁川町字山城舘　地内 |
| 期間 | 令和6年11月11日　から　令和7年3月10日 |
| 業種 | 土木工事 |
| 概要 | 山城舘ポンプ場の浸水対策工事<br>止水桝　　１箇所<br>簡易ゲート　２基 |
| 随契理由 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 |

| | 業　者　名 | 摘要 | 第1回見積額 | 第2回見積額 | 第3回見積額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 摘 | 要 | 理　由 |
| 1 | 株式会社利根川組　代表取締役　利根川　靖幸 | 落札 | ¥6,100,000 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |

(1) 決定業者　　株式会社利根川組　代表取締役　利根川　靖幸

(2) 予定価格　　6,234,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格　設けない

(4) 決定金額　　6,100,000 円（消費税及び地方消費税を除く）　　(5) 落札率　　97.8　%

令和6年11月6日

上記のとおり見積結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

# 位　置　図（伊達市梁川町字山城舘地内）

出典：地理院地図

拡　大

## 平　面　図

S=1：250

実施延長　(No.0-4.00 ～ No.1+14.00)　L = 38.00m
委託延長　(No.0-4.00 ～ No.1+14.00)　L = 38.00m

令和５年度施工　浸水対策工事

植生工
植生シート(1:1.5)　A = 315.2m2
張芝工(野芝・1:2.0)　A = 7.0m2

敷砂利工
敷砂利(RC-40・t=10cm)　V = 15.1m3

暗渠工 (パイコン台付管Φ450mm) N = 1式
U型側溝撤去工 (普通型) III-A-C-30 L=10.0m




## 縦　断　図

V=1：100
H=1：500




| | |
|---|---|
| 勾配 | |
| 自由挿入セグメント | |
| 盛土 | |
| 切土 | |
| 計画高 | |
| 地盤高 | 41.650　40.240　40.038　40.022　40.020　39.421　39.428　39.399　42.510 |
| 追加距離 | -4.000　0.000　4.000　11.000　19.300　20.000　22.700　27.000　34.000 |
| 単距離 | 0.000　4.000　4.000　7.000　8.300　0.700　2.700　4.300　7.000 |
| 測点 | NO.0　-4.000　NO.0　0　-4.000　+11.000　+19.300　NO.1　+2.700　+7.000　+14.000 |
| 曲線 | |
| 片勾配 摺付区 | |
| 拡幅 | |

### 4級基準点成果表

| 点名 | X座標 | Y座標 |
|---|---|---|
| T.A | 206312.363 | 67186.190 |
| T.B | 206338.384 | 67230.953 |

### 補助基準点成果表

| 点名 | X座標 | Y座標 |
|---|---|---|
| HT.1 | 206399.960 | 67212.776 |
| HT.2 | 206396.497 | 67238.893 |

### 中心線成果表

| 点名 | X座標 | Y座標 |
|---|---|---|
| NO.0-4.000 | 206380.421 | 67200.652 |
| NO.0 | 206379.032 | 67204.403 |
| NO.0+4.000 | 206377.642 | 67208.154 |
| NO.0+11.000 | 206375.211 | 67214.718 |
| NO.0+19.300 | 206372.328 | 67222.501 |
| NO.1 | 206372.085 | 67223.158 |
| NO.1+2.700 | 206371.147 | 67225.690 |
| NO.1+7.000 | 206369.654 | 67229.722 |
| NO.1+14.000 | 206367.223 | 67236.286 |

(測地成果2011)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 令和６年度　工事番号　　号 | | | | |
| 伝樋川筋　伊達市梁川町字山城舘　地内 | | | | |
| 山城舘ポンプ場　浸水対策工事 | | | | |
| 平面図・縦断図 | | | | |
| 縮尺 | 図示 | 図面番号 | | 1／4 |
| 測量 | | | 主任技術者 | |
| 設計 | | | 管理技術者 | |
| 伊　達　市 | | | | |

# 暗　渠　工

## 平　面　図
S=1:30




## 側　面　図
S=1:30




## 暗渠工断面図
S=1:20




暗渠工　バイコン台付管　BZ-450　10m当り数量

| | |
|---|---|
| バイコン台付管(BZ-450 892kg/本) | 10.00 m (4.0 本) |
| 敷モルタル (1:3) | 0.11 m3 |
| 基礎砕石 (RC-40) t=15cm | 5.6 m2 |
| 基面整正 | 5.6 m2 |

## 構造物取壊工・差筋設置図
S=1:30




### 暗渠工1式当り数量計算

**作業土工**

| | | |
|---|---|---|
| 床 堀 工 | 0.7×10.81 | ＝ 7.6 m3 |
| 埋 戻 工 | 0.5×10.81 | ＝ 5.4 m3 |

**暗 渠 工**

| | |
|---|---|
| 暗渠工(バイコン台付管　BZ-450) | 8.6 m |

**呑口桝工　(800×800×800)**

| | |
|---|---|
| コンクリート　(18-8-40-60%BB) | 1.100×1.100×0.95 − 0.800×0.800×0.800 ＝ 0.64 m3 |
| 型 枠 工 (小型構造物) | (1.100+0.800)×4×0.950 ＝ 7.2 m2 |
| 基礎砕石　(t=15cm・RC-40) | 1.300×1.300 ＝ 1.7 m2 |
| 基面整正 | 1.300×1.300 ＝ 1.7 m2 |
| グレーチング蓋　VIII-E-c-800S(T-2・59.1kg/枚) | 1.0 枚 |

**吐口桝側壁工**

| | |
|---|---|
| コンクリート構造物取壊工 (人力施工・無筋構造物) | (0.20×1.90+0.20×0.05×2)×1.50<br>+1.90×(0.20+0.05) ×0.15 ＝ 0.67 m3<br>2.35t/m3×0.67m3 ＝ 1.6t |
| コンクリート削孔(穿孔径18mm・穿孔深67mm) | 14 箇所 |
| 異形差筋アンカー(D13×600mm) | 14 本 |
| 鉄筋加工組立工(D13) | 0.995kg/m×(1.70+1.40+1.40) ＝ 4.5kg |
| コンクリート　(18-8-40-60%BB) | 1.50×0.60×0.20 ×1.50 ＋1.90×0.60×0.15 ＝ 0.44 m3 |
| 型 枠 工 (小型構造物) | (1.90+1.50+0.60+0.60+0.40+0.40)×1.65 ＝ 8.9 m2 |
| 基礎砕石　(t=15cm・RC-40) | 2.10×0.70 ＝ 1.5 m2 |
| 基面整正 | 2.10×0.70 ＝ 1.5 m2 |
| 集水桝蓋　(軽量鋼製蓋・1600×700・49.7kg/枚・T-0.5) | 1.0 枚 |

**簡易ゲート設置工**

| | |
|---|---|
| 簡易ゲート(四方水密・450mm×450mm) | 1.0 基 |
| コンクリート　(18-8-40-60%BB) | 1.50×1.50×0.40 − 0.45×1.13×1.50＝ 0.14 m3 |
| 型 枠 工 (小型構造物) | 1.50×1.50+0.40×1.13×2 ＝ 3.2 m2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 令和６年度　工事番号　　号 | | | | |
| 伝樋川筋　伊達市梁川町字山城館　地内 | | | | |
| 山城館ポンプ場　浸水対策工事 | | | | |
| 暗　渠　工 | | | | |
| 縮尺 | 図　示 | 図面番号 | | 2 / 4 |
| 測量 | | | 主任技術者 | |
| 設計 | | | 管理技術者 | |
| 伊　達　市 | | | | |

## 止 水 桝 工

S=1:30










※ 既設暗渠の上下流端の高さを実測調査することが現地で出来ない。
そのため、計画の管渠高は、想定した高さで設計した。
施工では、計画位置を掘削して管渠高を確認し、監督員と協議により
決定、承諾頂き施工を進める。

### 既 設 暗 渠 取 壊 工 断 面 図

S=1:30




## 簡易ゲート(四方水密・450mm×450mm)

S=1:20




### 側部水密詳細図




### 上/下部水密詳細図




### 簡易ゲート(四方水密・450mm×450mm)

| 番号 | 名 称 | 数量 | 材 質 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| 2 | ハンドル | 1 | AL |
| 3 | 上部フレーム | 2 | SS400 L50×50×6.0 |
| 4 | スピンドル | 1 | SUS304 |
| 5 | 側部フレーム | 2 | SS400 PL-6.0 |
| 6 | 扉 体 | 1 | SS400 PL-6.0 |
| 7 | 扉補強桟 | 5 | SS400 L65×65×6/PL-9 |
| 8 | 下部フレーム | 1 | SS400 [150×75×6.5×10 |
| 9 | 止水P型ゴム | 3 | CR |
| 10 | 止水平ゴム | 4 | CR |
| 11 | クサビ | 2 | SUS304 |
| 12 | 上部戸当り | 1 | SS400 L50×50×6.0 |

## 簡易ゲート(四方水密・800mm×800mm)

S=1:20




### 側部水密詳細図




### 上/下部水密詳細図




### 簡易ゲート(四方水密・800mm×800mm)

| 番号 | 名 称 | 数量 | 材 質 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハンドル | 1 | AL |
| 2 | 上部フレーム | 2 | SS400 [100×50×5×7.5 |
| 3 | 側部フレーム | 2 | SS400 PL-6.0 |
| 4 | スピンドル | 1 | SUS304 |
| — | — | — | — |
| 6 | 扉 体 | 1 | SS400 PL-6.0 |
| 7 | 扉補強桟 | 9 | SS400 [100×50×5×7.5/PL9 |
| 8 | 下部フレーム | 1 | SS400 [125×65×6×8/L65×6 |
| — | — | — | — |
| 10 | 止水P型ゴム | 3 | CR |
| 11 | 止水平型ゴム | 4 | CR |
| 12 | 上部戸当り | 1 | SS400 L50×50×6.0 |

### 止水桝工1式当り数量計算

作業土工

| | |
|---|---|
| 床掘工 | V =(4.15×4.35+(1.40+0.50×2)×(1.60+0.50×2))×1/2×1.75+1.60×1.80×0.15= 21.69m3 |
| 埋戻工 | V = 21.69-(1.40×1.60×1.75+1.60×1.80×0.15) = 17.34m3 |

既設暗渠取壊工

| | |
|---|---|
| 構造物取壊工(鉄筋構造物) | V = 0.80m3/10m × 1.00 = 0.1m3 |
| | W = 2.5t/m3 × 0.1m3 = 0.3t |
| 構造物取壊工(無筋構造物) | V = 2.06m3/10m × 1.00 = 0.2m3 |
| | W = 2.35t/m3 × 0.2m3 = 0.5t |

集水桝工

| | |
|---|---|
| コンクリート(21-12-25-60\BB) | V = 1.40×1.60×1.70-1.00×1.20×1.55 = 1.95m3 |
| コンクリート(18-8-40-60\BB) | V = 1.50×1.70×0.05 = 0.13m3 |
| 型枠(鉄筋) | A = (1.40+1.60+1.00+1.20)×2×1.70 = 17.7m2 |
| 基 礎 砕 石 (RC-40,t=15cm) | A = 1.6×1.8 = 2.9m2 |
| 基 面 整 正 | A = 1.6×1.8 = 2.9m2 |
| 軽量鋼製蓋(1200mm×600mm・25.2kg/枚・T-0.5) | N = 1枚 |
| 昇降用金具(両足用φ30(22)・幅400×長300) | N = 4個 |
| 鉄筋加工組立 (D13) | 0.07 t |

簡易ゲート設置工

| | |
|---|---|
| 簡易ゲート(四方水密・800mm×800mm) | N = 1基 |
| コンクリート(18-8-40-60\BB) | V = 0.40×1.20×1.55-0.40×0.80×1.43 = 0.29m3 |
| 型枠(小型) | A = 1.55×2+0.80×0.12+(1.55-0.12)×2×0.40 = 4.3m2 |

注意事項
本体に直接溶接しないで下さい。

据 付
本体アンカーと溶接用アンカーを溶接固定後、
二次コンクリート等で止水処理を施してください。

塗 装
材質がSS400の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 水色(E69-70L)とします。

扉体材質：SS400
フレーム材質：SS400

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和６年度 工事番号 号 | | | |
| 伝樋川筋 伊達市梁川町字山城舘 地内 | | | |
| 山城舘ポンプ場 浸水対策工事 | | | |
| 止水桝工 ・ 簡易ゲート詳細図 | | | |
| 縮 尺 | 図 示 | 図 面 番 号 | 3 / 4 |
| 測 量 | | 主 任 技術者 | |
| 設 計 | | 管 理 技術者 | |
| 伊 達 市 | | | |

側 面 図
A－A'




平 面 図




側 面 図
B－B'




配 筋 図

① D13




① D13

2.245m/本×14×0.995kg/m＝31.273kg

② D13




② D13

3.100/本×7×0.995kg/m＝21.592kg

③ D13




③ D13

2.900/本×5×0.995kg/m＝14.428kg

鉄筋加工組立

31.273＋21.592＋14.428＝67.293＝67.3kg（0.07ｔ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 令和６年度　工事番号　　号 | | | | |
| 伝馬川筋　伊達市梁川町字山城舘　地内 | | | | |
| 山城舘ポンプ場　浸水対策工事 | | | | |
| 止水壁配筋図 | | | | |
| 縮尺 | 図示 | 図面番号 | | 4／4 |
| 測量 | | | 主任技術者 | |
| 設計 | | | 管理技術者 | |
| 伊達市 | | | | |