

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 7 月 13 日

伊達市財務部財政課契約検査係

電話番号 024-573-9150

FAX 番号 024-573-5892

工事番号	2026000169
工 事 名	大関橋橋梁補修工事
質問事項	
上記工事において、不明な点がございましたので御提示下さい。 1. ひび割れ補修工(低圧注入工法)（充てん工法） 施工 1 及び 2 号表内に注入材(エポキシ樹脂系) T3398 とありますが、福島県土木部で公表している令和 8 年度土木事業単価表内には、この単価コードは存在しておりません。独自登録なのか見積なのか、併せて単価も御提示願います。 2. 同上、TM803 において本設計書内では、シール材（エポキシ樹脂系）エポキシ系（1700kg/m3）とありますが、同単価表内では、（1600kg/m3）とあり差異がございますが違う物なののでしょうか、併せて単価もご提示下さい。 3. 建設副産物処理料 廃プラスチックは、サニックスの単価として、一般又は土木シートと 2 種類ありますがどちらを採用したのか御提示願います。 4. 伸縮継手設置工（資材費） バックアップ材 ウレタンフォームとありますが、F コードであれば採用単価に公表されるはずですが、なぜ見積一覧に公表されないのでしょうか。また、同等のものとして TP795 を採用した方がいいのか、併せてご提示下さい。 5. この積算に関し、橋梁架設工事の積算（令和 8 年度版）を採用しているのかご提示下さい。 6. 吊足場工 施工 10 号表内の条件として、一般用地内・河川高水敷部等からなのか、足場設置橋梁路面からの足場材搬入・搬出が必要な場合の 2 パターンがございますがどちらを採用でしょうか 7. 同、吊足場工 施工 11 号表での 1 工事での足場使用回数は、片側施工 1 回又は両側施工 2 回のどちらで積算したのでしょうか。また、質問 6 同様、一般用・・・、足場設置・・・のどちらでしょうか。最後に、吊チェ	

ーン盛替えの有無はどちらか、ご提示下さい。

以上、積算する上で不明な点がありましたので、御教授願います。

回答事項

1. T3398 注入材（エポキシ樹脂系）の採用単価は「建設物価 2026 年 6 月号」の「p190 ◇注入補修工事用＜エポキシ樹脂系＞クラック注入用」を参考に積算しております。
2. TM803 シール材（エポキシ樹脂系）エポキシ系（1700kg/m3）の採用単価は「建設物価 2026 年 6 月号」の「p190 ◇橋りょう床版・桁用＜エポキシ樹脂系＞クラックシール用」を参考に積算しております。
3. 「一般」を採用しております。
4. F0007 バックアップ材 ウレタンフォームの採用単価は「建設物価 2026 年 6 月号」の「p346 ◇地覆・壁高欄部用 ウレタンフォーム」を参考に積算しております。
5. 「橋梁架設工事の積算（令和 8 年度版）」を採用しております。
6. 一般用地内・河川高水敷部等を採用しております。なお、足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合は変更協議の対象となります。
7. 1 工事での足場の使用回数は片側施工 1 回、現場環境条件による補正は一般用地内・河川高水敷部等、足場用吊りチェーン盛り替えによる補正は盛替え無しを採用しております。なお、現場状況による施工条件の変更は変更協議の対象となります。